

„Otwarta Strefa Aktywności (OSA), zlokalizowana w m. Łazieniec gm. Alekandrów Kuj”

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------|--|------|--------------|----------------|
| KOSZTORYS: „Otwarta Strefa Aktywności (OSA), zlokalizowana w m. Łazieniec gm. Alekandrów Kuj” | | | | | |
| 1 | | SIŁOWNIA PLENEROWA | | | |
| 1.1 | | Roboty ziemne i przygotowawcze | | | |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0126 -01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | | |
| | | 160 | m2 | 160.000 | |
| | | | | RAZEM | 160.000 |
| 2 d.1.1 | KNR 2-01 0211 -05 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km | m3 | | |
| | | poz.1 * 0.30 | m3 | 48.000 | |
| | | | | RAZEM | 48.000 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 0103 -04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 160.000 | |
| | | | | RAZEM | 160.000 |
| 1.2 | | SIŁOWNIA WYPOSAŻENIE | | | |
| 4 d.1.2 | Własna wycena | urządzenie - wiosło | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1.2 | Własna wycena | urządzenie - orbitrek | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 d.1.2 | Własna wycena | urządzenie - wyciąg górny | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 d.1.2 | Własna wycena | urządzenie -biegacz | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 d.1.2 | Własna wycena | urządzenie - wyciskanie siedząc + prasa nożna | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 d.1.2 | Własna wycena | urządzenie - rowerek | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.3 | | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA | | | |
| 10 d.1.3 | KNR analogia | Geotkanina | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 160.000 | |
| | | | | RAZEM | 160.000 |
| 11 d.1.3 | KNR 2-31 0202 -07 | Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm | m2 | | |
| | | 160 | m2 | 160.000 | |
| | | | | RAZEM | 160.000 |
| 12 d.1.3 | KNK 2-06 0202 -01 | Nawierzchnia żwirowa - do 20 cm | m3 | | |
| | | poz.1 * 0.2 | m3 | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 2 | | OGRODZENIA | | | |
| 13 d.2 | KNR-W 2-02 1803-02 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych kompletne z słupami i prefabrykowanym elementem betonowym (cokół ogrodzenia deska betonowa 20x6 cm)wysokości ogrodzenia 1,50 m słupki wysokości 2,20m długość paneli 2,50 łączenie na słupkach, całość zgrzewana malowana proszkowo w kolorze zielonym | m | | |
| | | 84.60 | m | 84.600 | |
| | | | | RAZEM | 84.600 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|----------------------|---|------|------------|------------|
| 14 d.2 | KNR 2-23 0404 -04 | Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furka stalowa z kształtowników 1.1x1,5 m wypełniona siatką powlekaną | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | PLAC ZABAW | | | |
| 15 d.3 | kalk.własna | Dostawa i montaż urządzeń wraz z fundamentami wg specyfikacji (7 urządzeń - huśtawka wagowa, huśtawka ptasie gniazdo, huśtawka podwójna, zestaw Zuza, piramida linowa 2,5 m, bujak konik na sprężynie, bujak rekin na sprężynie, instrukcja wraz z regulaminem) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| | | urządzenia 29400 | | 29 400.000 | |
| | | urządzenia | | RAZEM | 29 400.000 |
| 4 | | TERENY ZIELONE | | | |
| 16 d.4 | KNR 2-21 0218 -02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | | |
| | | 235 * 0,1 | m3 | 23.500 | |
| | | | | RAZEM | 23.500 |
| 17 d.4 | KNNR 1 0507- 01 | Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | | |
| | | 235 | m2 | 235.000 | |
| | | | | RAZEM | 235.000 |
| 5 | | STREFA RELAKSU | | | |
| 18 d.5 | KNR 2-21 0607 -02 | Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa | szt | | |
| | | 4 | szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 19 d.5 | KNR 2-21 0607 -02 | Ustawienie koszy na śmieci (na kotwach) - P.ANALOGIA | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.5 | kalk.własna | Dostawa i montaż urządzeń wraz z fundamentami - kamienny stół do tenisa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| | | urządzenia 1 | | 1.000 | |
| | | urządzenia | | RAZEM | 1.000 |
| 21 d.5 | kalk.własna | Dostawa i montaż urządzeń wraz z fundamentami - stół do szachów i chińczyka - wersja do wkopania | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| | | urządzenia 1 | | 1.000 | |
| | | urządzenia | | RAZEM | 1.000 |
| 22 d.5 | kalk.własna | Stojak na rowery | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| | | urządzenia 1 | | 1.000 | |
| | | urządzenia | | RAZEM | 1.000 |
| 23 d.5 | KNNR 10 0604 -01 | Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m - berberysy | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |