

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Plac zabaw i ćwiczeń zakup i montaż			
d.1	analiza indywidualna	Rama Obrotowa Kapsuła wraz z dostawą i montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Trampolina mini do wbudowania wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Huśtawka partnerska podwójna wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych maxi wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Twister montowany do słupa wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wahadło montowane do słupa wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Orbitrek wolnostojący wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Steper montowany do słupa wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Wioślarz wolnostojący wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Rower do ćwiczeń rąk i nóg dla osoby niepełnosprawnej montowany do słupa wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Stół do gry w tenisa stołowego wraz z dostawą i montażem	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zakup i montaż małej architektury			
12		Ławka parkowa wraz z dostawą i montażem	szt		
d.2	wycena indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13		Kosz na śmieci wraz z dostawą i montażem	szt		
d.2	wycena indywidualna	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
14		Tablica informacyjna wraz z dostawą i montażem	szt		
d.2	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.2 wycena indywidualna	Stojaki na rowery - stojak na 10 rowerów wraz z dostawą i montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Zieleń			
16	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Irga Dammera Major 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Tawuła japońska - różowata 23	szt.		
			szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
18	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Robinia akacjowa Umbraculifera kulista, sadzonka do 100 cm wysokości 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 2-21 d.3 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Brzoza brodawkowata Fastigiata, sadzonka do 150 cm wysokości 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-21 d.3 0413-04	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m ² - bylinami, cebulkowymi i krzewami róż 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4		Nawierzchnia żwirowa ścieżek dla pieszych			
22	KNR 2-31 d.4 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 344	m		
			m	344.000	
				RAZEM	344.000
23	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 405.2	m ²		
			m ²	405.200	
				RAZEM	405.200
24	KNR 2-31 d.4 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm 405.2	m ²		
			m ²	405.200	
				RAZEM	405.200
25	KNR 2-31 d.4 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 10 405.2	m ²		
			m ²	405.200	
				RAZEM	405.200
5		Utwardzenie nawierzchni wokół urządzeń rekreacji			
26	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1200.60	m ²		
			m ²	1200.600	
				RAZEM	1200.600
27	KNR 2-31 d.5 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1200.60	m ²		
			m ²	1200.600	
				RAZEM	1200.600
28	KNR 2-31 d.5 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 1200.60	m ²		
			m ²	1200.600	
				RAZEM	1200.600