
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy Żłobku w Odolionie
ADRES INWESTYCJI : Odolion, dz. nr 30/16
INWESTOR : Gmina Aleksandrów Kujawski
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. bud. Wojciech Wesołowski
DATA OPRACOWANIA : 9.11.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9.11.2018

Data zatwierdzenia

Projektowany obiekt to zespół elementów małej architektury do zabaw dla dzieci w Odolionie, przy ulicy Młodzieżowej usytuowany na działce nr 30/16. Program inwestycji obejmuje: postawienie gotowych urządzeń do zabaw dla dzieci montowanych na uprzednio przygotowanych prefabrykowanych stopach fundamentowych.

Na przedmiotowej działce projektuje się:

- usytuowanie urządzeń do zabaw dla dzieci z zachowaniem stref ochronnych wokół zabawek:

1. zestaw zabawowy z piaskownicą - szt. 1
2. bujak sprężynowy konik - szt. 1
3. bujak sprężynowy motor - szt. 1
4. bujak sprężynowy autko - szt. 1
5. zestaw zabawowy dla żłobka - szt. 1
6. ławko-stół przedszkolny - szt. 1
7. regulamin placu zabaw - szt. 1

Wymaganie odnośnie urządzeń:

Podstawowe wymagania dla urządzeń:

- urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176
- urządzenia wykonane z drewna litego sosnowego
- słupy malowane dwukrotnie podkładem i lakierem koloryzującym do drewna i zakryte od góry kapturkami z tworzywa
- daszki, balustrady w zestawie z wysokiej jakości płyty HDPE/HPL
- drążki drabinek, rurki - stalowe ocynkowane ogniowo
- ślizg z blachy kwasoodpornej z bokami z HDPE
- elementy ozdobne, wykończeniowe z HDPE
- bujaki z HDPE na stalowej sprężynie malowanej proszkowo
- urządzenia montowane w stopach betonowych
- urządzenie ze strefami bezpieczeństwa upadku wykonanymi z trawy
- posiadające minimum dwuletnią gwarancję
- dostosowanie do wymagań znaku bezpieczeństwa
- o wysokiej odporności na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg)
- o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia i obciążenia)

Elementy placu zabaw nie będą kolidowały z urządzeniami infrastruktury podziemnej.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112723-9	Plac zabaw - montaż urządzeń			
1	KNR 2-21	Zestaw zabawowy z piaskownicą urządzenie dla większej grupy dzieci, obejmuje piaskownicę, zbawę w kółko i krzyżyk, labirynt, rysowanie po tablicy, zbawę w sklepik i domek. Urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo. Daszki drewniane, opcjonalnie z tworzywa epoksydowego ze sklejki laminowanej HDPE.	szt		
d.1	0606-05				
	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-21	Bujak sprężynowy konik Korpus	szt		
d.1	0606-05	bujaka wykonany z HDPE, sprężyna stalowa z drutu fi 20 mm ocynkowana/ opcjonalnie malowana proszkowo, siedzisko z HDPE.			
	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-21	Bujak sprężynowy autko Korpus	szt		
d.1	0606-05	bujaka wykonany z HDPE, sprężyna stalowa z drutu fi 20 mm ocynkowana/ opcjonalnie malowana proszkowo, siedzisko z HDPE.			
	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21	Bujak sprężynowy motor Kor-	szt		
d.1	0606-05	pus bujaka wykonany z HDPE, sprężyna stalowa z drutu fi 20 mm ocynkowana/ opcjonalnie malowana proszkowo, siedzisko z HDPE.			
	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21	Zestaw zabawowy dla żłobka Słupy	szt		
d.1	0606-05	konstrukcyjne drewniane o zabłonach krawędziach. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym			
	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-21	Ławo stół przedszkolny wy-	szt		
d.1	0606-05	konany o konstrukcji metalowej, blat i siedziska z płyty HDPE			
	analogia	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-21	Regulamin placu zabaw słupy	szt		
d.1	0606-05	konstrukcyjne drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowany dodatkowo impregnatem koloryzującym, daszek z HDPE. Tablica z treścią regulaminu zmontowana na sklejce			
	analogia	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Montaż urządzeń	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Dostawa urządzeń	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45112723-9	Plac zabaw - montaż urządzeń				
1	KNR 2-21 0606-05 analogia	Zestaw zabawowy z piaskownicą urządzenie dla większej grupy dzieci, obejmuje piaskownicę, zbawę w kółko i krzyżyk, labirynt, rysowanie po tablicy, zbawę w sklepik i domek. Urządzenie wykonane z drewna litego sosnowego. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo. Daszki drewniane, opcjonalnie z tworzywa epoksydowego ze sklejki laminowanej HDPE.	szt	1		
2	KNR 2-21 0606-05 analogia	Bujak sprężynowy konik Korpus bujaka wykonany z HDPE, sprężyna stalowa z drutu fi 20 mm ocynkowana/ opcjonalnie malowana proszkowo, siedzisko z HDPE.	szt	1		
3	KNR 2-21 0606-05 analogia	Bujak sprężynowy autko Korpus bujaka wykonany z HDPE, sprężyna stalowa z drutu fi 20 mm ocynkowana/opcjonalnie malowana proszkowo, siedzisko z HDPE.	szt	1		
4	KNR 2-21 0606-05 analogia	Bujak sprężynowy motor Korpus bujaka wykonany z HDPE, sprężyna stalowa z drutu fi 20 mm ocynkowana/opcjonalnie malowana proszkowo, siedzisko z HDPE.	szt	1		
5	KNR 2-21 0606-05 analogia	Zestaw zabawowy dla żłobka Słupy konstrukcyjne drewniane o zablonych krawędziach. Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem koloryzującym	szt	1		
6	KNR 2-21 0606-05 analogia	Ławo stół przedszkolny wykonany o konstrukcji metalowej, blat i siedziska z płyty HDPE	szt	2		
7	KNR 2-21 0606-05 analogia	Regulamin placu zabaw słupy konstrukcyjne drewniane impregnowane ciśnieniowo/ opcjonalnie malowany dodatkowo impregnatem koloryzującym, daszek z HDPE. Tablica z treścią regulaminu zmontowana na sklejce	szt	1		
8	d.1 wycena indywidualna	Montaż urządzeń	kpl.	1		
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa urządzeń	kpl.	1		
Razem dział: Plac zabaw - montaż urządzeń						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie: