

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.550		
d.1	0119-03					
2	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń wraz z przygotowaniem do powtórnego montażu	m	103.000		
d.1	0818-04					
2	45233220-7	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1340.000		
d.2	0101-02					
4	KNR 4-04	Wywiezienie urobku przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m <sup>3</sup>	536.000		
d.2	1103-04					
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1340.000		
d.2	0103-03					
6	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	1340.000		
d.2	0106-02					
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1340.000		
d.2	0113-02					
8	KNNR 6	Nawierzchnia z płyt ażurowych 40x60x100	m <sup>2</sup>	440.000		
d.2	0502-04					
9	KNNR 6	Jezdnia z kostki brukowej betonowej kształtu dwuteowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	900.000		
d.2	0502-04					
10	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	1104.000		
d.2	0401-05					
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	71.760		
d.2	0402-04					
3	45233220-7	<b>Pobocza</b>				
12	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	198.000		
d.3	0510-01					
4	45233220-7	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wiązków kanałowych	szt.	2.000		
d.4	1406-03					
14	analiza indywidualna	Odtworzenie ogrodzeń z materiałów o niegorszych parametrach niż pierwotne	m	103.000		
d.4						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**