



Aleksandrów Kujawski, dnia 07.05.2020 r.

ZP.271.11.2020.EW

Zapytanie nr 3

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 30.04.2020 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.11.2020.EW pn. „Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Powołując się na rozdział 8 SIWZ do przetargu pn.: „Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski” kieruję do Zamawiającego następujące zapytania:

DROGA GMINNA 160204C:

1. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym robót związanych z demontażem 2 tarcz znaków A-6b. W związku z zaprojektowaniem zamiany znaków A-6b na D-1 należy również wymienić istniejące słupki? Jeżeli tak proszę o uwzględnienie ich w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza poprawiony kosztorys ofertowy w w/w zakresie. Kosztorys ofertowy przewiduje nowe słupki do znaków.

2. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie robót związanych z ułożeniem rur ochronnych na kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza poprawiony kosztorys ofertowy w w/w zakresie.

3. Proszę o podanie właściwej konstrukcji poszerzenia. Zgodnie z opisem technicznym i przekrojami powinno się wykonać 10 cm warstwy odcinającej z piasku i 25 cm podbudowy z kruszywa, w kosztorysie natomiast ujęto wykonanie 10 cm podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i 20 cm podbudowy z kruszywa. Jednocześnie brak jest SST na wykonanie podbudowy gruntu stabilizowanego cementem.

Odpowiedź:

Konstrukcję poszerzenia należy przyjąć zgodnie z kosztorysem ofertowym.

4. Proszę o podanie właściwej grubości pobocza z kruszywa – zgodnie z przekrojami wynosi ona 15 cm, zaś zgodnie z kosztorysem 20 cm.

Odpowiedź:

Grubość pobocza z kruszywa łamanego należy przyjąć zgodnie z kosztorysem ofertowym.

5. Proszę o udostępnienie przekroju przez zjazd z kostki.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza przekrój przez zjazd.

6. Proszę o usunięcie zapisu z SST D.04.04.02 z pkt. 2.2. Rodzaj materiałów „Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych.”, ponieważ od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami zabrania wskazywania konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie (jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi).

Odpowiedź:

Zapisy o rodzaju kruszywa należy pominąć.



GMINA
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

CHODNIK

7. Dotyczy konstrukcji chodnika – wykonawca wnosi o dodanie dodatkowej warstwy odcinającej grubości 10 cm do konstrukcji chodnika, ponieważ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na samej podsypce cementowo – piaskowej jest rozwiązaniem nienormatywnym i niezgodnym z sztuką budowlaną, a co za tym idzie nie daje żadnych podstaw do utrzymania warunków udzielonej gwarancji przez wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza poprawiony przedmiar robót z uwzględnieniem warstwy odcinającej gr. 10cm.

8. Proszę o wskazanie lokalizacji stabilizacji gruntu cementem w ilości 79 m³ (zgodnie z przedmiarem taką ilość gruntu z wykopu należy użyć do stabilizacji, a w przedmiarze pojawia się jedynie stabilizacja gruntu w ilości 356,2 m² na grubości 10 cm, co dałoby 35,61 m³, a nie wymagane 79 m³).

Odpowiedź:

Należy wykonać stabilizację gruntu pod budowanym parkingiem oraz zjazdami na odcinku od km 2+534,30 do km1+464,30 będącym przedmiotem inwestycji.

9. Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu dla chodnika wzdłuż drogi gminnej 160204C.

Odpowiedź:

Zamieszczona organizacja ruchu obejmuje również swoim zakresem zestawienie znaków dla budowanego chodnika.

10. Proszę o uwzględnienie w przedmiarze dla chodnika robót budowlanych związanych z wykonaniem ścieku skarpowego.

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić długość ścieku skarpowego – 4 mb.

11. Proszę o wskazanie „od do” kilometracji dla chodnika jaką obejmuje postępowanie przetargowe (całość dokumentacji jest wykonana dla chodnika o długości 2,531 km, przedmiar natomiast dotyczy tylko 1,07 km).

Odpowiedź:

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika od km 2+534,30 do km1+464,30.

12. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z Enea i Orange dla dokumentacji dotyczącej wykonania chodnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi uzgodnieniami z Energa i Orange dotyczącymi wykonania chodnika.

13. Czy przedmiotem niniejszego przetargu jest tylko remont drogi gminnej nr 160204C czy również budowa chodnika? W SIWZ-ie jest zapis „Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski.

Odpowiedź:

Zakres zadania obejmuje swoim zakresem również budowę chodnika.

WÓJT
mgr Andrzej Olszewski