

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.613	km	0.613	
				RAZEM	0.613
2	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²		
d.1	1301-05	613*2*0.75	m ²	919.500	
				RAZEM	919.500
3	KNNR 6	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m ²		
d.1	1301-01	3354.48	m ²	3354.480	
				RAZEM	3354.480
2	45233100-0	Roboty związane z nawierzchnią jezdni			
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	3106*5.4/5	m ²	3354.480	
				RAZEM	3354.480
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości śr. 3 cm - warstwa wiążąca	m ²		
d.2	0309-01	3106*5.1/5	m ²	3168.120	
				RAZEM	3168.120
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	3106	m ²	3106.000	
				RAZEM	3106.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	3106	m ²	3106.000	
				RAZEM	3106.000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	613*2*0.75	m ²	919.500	
				RAZEM	919.500
3		Roboty związane z nawierzchnią zjazdów			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni zjazdów	m ²		
d.3	0101-03	56.7	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
10	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-01	poz.9	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	56.7	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości śr. 3 cm - warstwa wiążąca	m ²		
d.3	0309-01	56.7	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
13	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	56.7	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-01	56.7	m ²	56.700	
				RAZEM	56.700
4	45233220-7	Roboty wykończeniowe			
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.4	0702-04	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000