

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	1.461	km	1.461	
				RAZEM	1.461
2	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²		
d.1	1301-05	1461*2*0.5	m ²	1461.000	
				RAZEM	1461.000
3	KNNR 6	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m ²		
d.1	1301-01	5792	m ²	5792.000	
				RAZEM	5792.000
2	45233100-0	Roboty związane z nawierzchnią jezdni			
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	5792	m ²	5792.000	
				RAZEM	5792.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości śr. 3 cm - warstwa wiążąca	m ²		
d.2	0309-01	5347	m ²	5347.000	
				RAZEM	5347.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	5198	m ²	5198.000	
				RAZEM	5198.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	5198	m ²	5198.000	
				RAZEM	5198.000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	1461*2*0.5	m ²	1461.000	
				RAZEM	1461.000
3		Roboty związane z nawierzchnią zjazdów			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej wierzchni zjazdów	m ²		
d.3	0101-03	197.1	m ²	197.100	
				RAZEM	197.100
10	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-01	poz.9	m ²	197.100	
				RAZEM	197.100
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	197.1	m ²	197.100	
				RAZEM	197.100
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości śr. 3 cm - warstwa wiążąca	m ²		
d.3	0309-01	197	m ²	197.000	
				RAZEM	197.000
13	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	197	m ²	197.000	
				RAZEM	197.000
14	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-01	197	m ²	197.000	
				RAZEM	197.000
4	45233220-7	Roboty wykończeniowe			
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.4	0702-04	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000