

PRO – INWEST - KOMP Sławomir
Serkowski

88-200 Radziejów ul. Armii Krajowej 7a

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlice wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej - placówkę wsparcia dziennego

ADRES INWESTYCJI: Plebanka, Gmina Aleksandrów Kuj, dz. nr ewid. 132/20

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrów Kuj

ADRES INWESTORA: ul. Słowackieg 12 87-700 Aleksandrów Kuj

WYKONAWCA: PRO – INWEST - KOMP Sławomir Serkowski

ADRES WYKONAWCY: 88-200 Radziejów, ul. Armii Krajowej 7A

BRANŻE: Wielobranżowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Sławomir Serkowski

DATA OPRACOWANIA: 07.2020

POZIOM CEN: I kw. 2020 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIELICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA
OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M.
PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI					
1		Roboty wewnętrzne			
1.1		Hol			
1 d.1.1	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1 * 0,75	szt.	0,750	
				RAZEM	0,750
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		(0,75 * 1,85) * 0,75	m2	1,041	
				RAZEM	1,041
3 d.1.1	WKNR W202- 10-27-02-00 analogia	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o pow ponad 1,5 m2	m2		
		Dz1 3,75 * 0,75 Dz3	m2	2,813	
				RAZEM	2,813
4 d.1.1	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2		
		poz.2	m2	1,041	
				RAZEM	1,041
5 d.1.1	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		(18 * 3 + 15,94) * 0,75	m2	52,455	
				RAZEM	52,455
6 d.1.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.5	m2	52,455	
				RAZEM	52,455
7 d.1.1	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.5	m2	52,455	
				RAZEM	52,455
8 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,94 * 0,75	m2	11,955	
				RAZEM	11,955
9 d.1.1	KNR 202-06- 07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		15,94 * 0,75	m2	11,955	
				RAZEM	11,955
10 d.1.1	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		15,94 * 0,75	m	11,955	
				RAZEM	11,955
11 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		15,94 * 0,75	m2	11,955	
				RAZEM	11,955
12 d.1.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych,naklejanych 30x30mm	m2		
		poz.10	m2	11,955	
				RAZEM	11,955

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
14 d.1.1	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie	kpl.		
		1 * 0,75	kpl.	0,750	
				RAZEM	0,750
15 d.1.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm ²	m		
		100 * 0,75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
16 d.1.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		5 * 0,75	szt.	3,750	
				RAZEM	3,750
17 d.1.1	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.16	szt.	3,750	
				RAZEM	3,750
1.2		Sala spotkań			
18 d.1.2	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,5 * 1,5 * 2	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
20 d.1.2	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m ² z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		poz.19	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
21 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m ²		
		poz.18	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.2	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m ²		
		26 * 3 + 41,07	m ²	119,070	
				RAZEM	119,070
23 d.1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m ²		
		poz.22	m ²	119,070	
				RAZEM	119,070
24 d.1.2	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m ²		
		poz.22	m ²	119,070	
				RAZEM	119,070
25 d.1.2	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		41,07	m	41,070	
				RAZEM	41,070
26 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.25	m2	41,070	
				RAZEM	41,070
27 d.1.2	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych,naklejanych 30x30mm	m2		
		poz.25	m2	41,070	
				RAZEM	41,070
28 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
29 d.1.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
30 d.1.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.29	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
31 d.1.2	kalkulacja własna kalk. własna	Prace demontazowe instalacji	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.1.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.2	KNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
34 d.1.2	KNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
35 d.1.2	KNR 5-08 0109-04	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże betonowe)	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
36 d.1.2	kalk. własna	Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
37 d.1.2	KNR 4 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20,6	m	20,600	
				RAZEM	20,600
38 d.1.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		poz.37	m	20,600	
				RAZEM	20,600
39 d.1.2	KNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.2	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm ²	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
44 d.1.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
45 d.1.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.44	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
46 d.1.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik 1-biegunowy naścienny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.1.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
48 d.1.2	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody o mocy 6 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.2	KNR 0-38 0103-03 analogia	Grzejnik elektryczny 2,0 kW	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		Toaleta dla niepełnosprawnych			
50 d.1.3	kalkulacja własna kalk. własna	Prace demontazowe instalacji	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
51 d.1.3	KNR 401-03- 54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.1.3	KNR 202-10- 23-10-50	Okna PCW o pow do 2,5 m ² z obróbką osadzenia	m ²		
		O7 1,1 * 1,6	m ²	1,760	

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,760
53 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2		
		poz.18	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.3	KNR 4-04 0104-11	Rozebranie murów z pustaków w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
55 d.1.3	KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm - ściany działowe	m3		
		$((2 * 19,6 * 2,75) - (2 * 5 * 2)) * 0,115$	m3	10,097	
				RAZEM	10,097
56 d.1.3	KNNR 2 0306-06 analogia	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 - ścianki działowe	m		
		1,2 * 1	m	1,200	
				RAZEM	1,200
57 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach	m2		
		3,5 * 3	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
58 d.1.3	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą	m2		
		poz.57	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
59 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe w miejscach po wyburzeniach	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
60 d.1.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + półnoga	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.3	kalk. własna	Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
63 d.1.3	KNNR 4 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		30,6	m	30,600	
				RAZEM	30,600
64 d.1.3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m		
		poz.63	m	30,600	
				RAZEM	30,600
65 d.1.3	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.1.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.1.3	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		3,18	m	3,180	
				RAZEM	3,180
69 d.1.3	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych,naklejanych 30x30mm	m2		
		poz.68	m2	3,180	
				RAZEM	3,180
70 d.1.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
71 d.1.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
72 d.1.3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.71	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
73 d.1.3	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
74 d.1.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2		
		poz.73	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
75 d.1.3	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłożu gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2		
		poz.73	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.1.3	Własna wycena	urządzenie - wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
78 d.1.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
79 d.1.3	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		poz.78	szt.	5,000	

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
80 d.1.3	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1.3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik 1-biegunowy naścienny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.1.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.3	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody o mocy 6 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.3	KNR 0-38 0103-03 analogia	Grzejnik elektryczny 2,0 kW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty na zewnątrz			
2.1		Parapety			
85 d.2.1	KNR 202-05- 41-01-00	Parapet zewnętrzny	m2		
		$(1,5 * 2 + 0,75) * 0,3$	m2	1,125	
				RAZEM	1,125
2.2		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych			
86 d.2.2	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
87 d.2.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III Krotność = 4	m3		
		0,5 * 9	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
88 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		28 * 0,2	m3	5,600	
				RAZEM	5,600
89 d.2.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm. Zbrojenie płyty podjazdu siatką zbrojeniową o śr 12 mm.	kg		
		200	kg	200,000	
				RAZEM	200,000
90 d.2.2	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
91 d.2.2	KNR 4-01 0205-06 kalk. własna	Wykończenie stopni schodowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.2.2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
93 d.2.2	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 20x20 mm	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
2.3		Wywiezienie gruzu			
94 d.2.3	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		17,318	m3	17,318	
				RAZEM	17,318
95 d.2.3	KNR 401-01- 08-17-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami	m3		
		poz.94	m3	17,318	
				RAZEM	17,318
96 d.2.3	000-00-00-10- 01+	Oplata za wysypisko	m3		
		poz.94	m3	17,318	
				RAZEM	17,318
3		Wyposażenie			
97 d.3	Własna wycena	urządzenie - zabudowa meblowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.3	Własna wycena	urządzenie - zmywarka 60cm klasy A++, 12 kpl	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.3	Własna wycena	urządzenie - lodówka z zamrażalnikiem 199 l / 68 l, klasy A++	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.3	Własna wycena	urządzenie - kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem inox	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.3	Własna wycena	urządzenie - telewizor 55 cali, 4k	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.3	Własna wycena	urządzenie - komoda 120cm x 90cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.3	Własna wycena	urządzenie - kanapa narożnikowa easy clean 250cm x 200cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
104 d.3	Własna wycena	urządzenie - fotel easy clean	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.3	Własna wycena	urządzenie - ława drewniana 120cm x 80cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIELICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.3	Własna wycena	urządzenie - stół drewniany rozkładany 250cm x 90cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.3	Własna wycena	urządzenie - krzesło drewniane Krotność = 10	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI						
1		Roboty wewnętrzne				
1.1		Hol				
1 d.1.1	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	0,750		
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	1,041		
3 d.1.1	WKNR W202-10-27- 02-00 analogia	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o pow ponad 1,5 m2	m2	2,813		
4 d.1.1	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	1,041		
5 d.1.1	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2	52,455		
6 d.1.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2	52,455		
7 d.1.1	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2	52,455		
8 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	11,955		
9 d.1.1	KNR 202-06- 07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	11,955		
10 d.1.1	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m	11,955		
11 d.1.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	11,955		
12 d.1.1	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych,naklejanych 30x30mm	m2	11,955		
13 d.1.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	18,000		
14 d.1.1	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie	kpl.	0,750		
15 d.1.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m	75,000		
16 d.1.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	3,750		

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Kosztyorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1.1	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	3,750		
Razem dział:			Hol			
1.2		Sala spotkań				
18 d.1.2	KNR 4-04 1006-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.	1,000		
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-05	Demontaż z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4,500		
20 d.1.2	NNRNKB 202 1025-04	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m2	4,500		
21 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2	1,000		
22 d.1.2	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2	119,070		
23 d.1.2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2	119,070		
24 d.1.2	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2	119,070		
25 d.1.2	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m	41,070		
26 d.1.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	41,070		
27 d.1.2	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych,naklejanych 30x30mm	m2	41,070		
28 d.1.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	26,000		
29 d.1.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	10,000		
30 d.1.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	10,000		
31 d.1.2	kalkulacja własna kalk. własna	Prace demontazowe instalacji	szt	2,000		
32 d.1.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.	1,000		
33 d.1.2	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12,000		
34 d.1.2	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	45,000		

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Koszty inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.1.2	KNR 5-08 0109-04	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże betonowe)	m	40,000		
36 d.1.2	kalk. własna	Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.	1		
37 d.1.2	KNNR 4 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	20,600		
38 d.1.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	20,600		
39 d.1.2	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.	2,000		
40 d.1.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.	1,000		
41 d.1.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.	1,000		
42 d.1.2	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe do pomieszczeń biurowych w obudowie	kpl.	6,000		
43 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m	350,000		
44 d.1.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	20,000		
45 d.1.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	20,000		
46 d.1.2	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik 1-biegunowy naściany	szt.	3,000		
47 d.1.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	12,000		
48 d.1.2	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody o mocy 6 kW	kpl.	1,000		
49 d.1.2	KNR 0-38 0103-03 analogia	Grzejnik elektryczny 2,0 kW	szt.	3,000		
Razem dział:			Sala spotkań			
1.3		Toaleta dla niepełnosprawnych				
50 d.1.3	kalkulacja własna kalk. własna	Prace demontazowe instalacji	szt	10,000		

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Koszty inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
51 d.1.3	KNR 401-03-54-03-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2	szt	3,000		
52 d.1.3	KNR 202-10-23-10-50	Okna PCW o pow do 2,5 m2 z obróbką obsadzenia	m2	1,760		
53 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2	1,000		
54 d.1.3	KNR 4-04 0104-11	Rozebranie murów z pustaków' w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	7,000		
55 d.1.3	KNNR 2 0306-04	Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm - ściany działowe	m3	10,097		
56 d.1.3	KNNR 2 0306-06 analogia	Ściany i ścianki z bloczków YTONG - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 - ścianki działowe	m	1,200		
57 d.1.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach	m2	10,500		
58 d.1.3	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą	m2	10,500		
59 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe w miejscach po wyburzeniach	m2	4,600		
60 d.1.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + półnoga	szt.	1,000		
61 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
62 d.1.3	kalk. własna	Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalacji	kpl.	1		
63 d.1.3	KNNR 4 0111-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	30,600		
64 d.1.3	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)	m	30,600		
65 d.1.3	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki	szt.	2,000		
66 d.1.3	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.	1,000		
67 d.1.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące z przyłączem elastycznym o śr.nom. 15 mm	szt.	1,000		
68 d.1.3	KNR 2-02 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m	3,180		

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69 d.1.3	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych,naklejanych 30x30mm	m2	3,180		
70 d.1.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	10,000		
71 d.1.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	15,000		
72 d.1.3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	15,000		
73 d.1.3	KNR 202-26- 11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie ścian emulsją gruntującą (ściany+sufity)	m2	5,000		
74 d.1.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (ściany+sufity)	m2	5,000		
75 d.1.3	KNR 202-15- 05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem (ściany+sufity)	m2	5,000		
76 d.1.3	Własna wycena	urządzenie - wyposażenie łazienki dla niepełnosprawnych	szt	1,000		
77 d.1.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 450/750 V 3x2.5mm2	m	100,000		
78 d.1.3	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	5,000		
79 d.1.3	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	5,000		
80 d.1.3	KNNR 5 0511-06	Oprawy oświetleniowe w obudowie	kpl.	1,000		
81 d.1.3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik 1-biegunowy naściany	szt.	1,000		
82 d.1.3	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	1,000		
83 d.1.3	KNR 2-15 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody o mocy 6 kW	kpl.	1,000		
84 d.1.3	KNR 0-38 0103-03 analogia	Grzejnik elektryczny 2,0 kW	szt.	1,000		
Razem dział:			Toaleta dla niepełnosprawnych			
Razem dział:			Roboty wewnętrzne			
2		Roboty na zewnątrz				
2.1		Parapety				
85 d.2.1	KNR 202-05- 41-01-00	Parapet zewnętrzny	m2	1,125		
Razem dział:			Parapety			
2.2		Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych				

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Koszty inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
86 d.2.2	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	9,000		
87 d.2.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III Krotność = 4	m3	4,500		
88 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	5,600		
89 d.2.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm. Zbrojenie płyty podjazdu siatką zbrojeniową o śr 12 mm.	kg	200,000		
90 d.2.2	KNR 2-02 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	28,000		
91 d.2.2	KNR 4-01 0205-06 kalk. własna	Wykończenie stopni schodowych	szt.	3,000		
92 d.2.2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m	12,000		
93 d.2.2	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych, naklejanych 20x20 mm	m2	28,000		
Razem dział:				Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych		
2.3		Wywiezienie gruzu				
94 d.2.3	KNR 401-01- 06-04-00	Usunięcie z budynku gruzu	m3	17,318		
95 d.2.3	KNR 401-01- 08-17-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami	m3	17,318		
96 d.2.3	000-00-00- 10-01+	Oplata za wysypisko	m3	17,318		
Razem dział:				Wywiezienie gruzu		
Razem dział:				Roboty na zewnątrz		
3		Wyposażenie				
97 d.3	Własna wycena	urządzenie - zabudowa meblowa	szt	1,000		
98 d.3	Własna wycena	urządzenie - zmywarka 60cm klasy A++, 12 kpl	szt	1,000		
99 d.3	Własna wycena	urządzenie - lodówka z zamrażalnikiem 199 l / 68 l, klasy A++	szt	1,000		
100 d.3	Własna wycena	urządzenie - kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem inox	szt	1,000		
101 d.3	Własna wycena	urządzenie - telewizor 55 cali, 4k	szt	1,000		
102 d.3	Własna wycena	urządzenie - komoda 120cm x 90cm	szt	1,000		
103 d.3	Własna wycena	urządzenie - kanapa narożnikowa easy clean 250cm x 200cm	szt	1,000		
104 d.3	Własna wycena	urządzenie - fotel easy clean	szt	1,000		
105 d.3	Własna wycena	urządzenie - ława drewniana 120cm x 80cm	szt	1,000		

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
106 d.3	Własna wycena	urządzenie - stół drewniany rozkładany 250cm x 90cm	szt	1,000		
107 d.3	Własna wycena	urządzenie - krzesło drewniane Krotność = 10	szt	10,000		
Razem dział:			Wypożyczenie			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIELICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Z	Razem	Udział %
1	Roboty wewnętrzne							
1.1	Hol							
1.2	Sala spotkań							
1.3	Toaleta dla niepełnosprawnych							
2	Roboty na zewnątrz							
2.1	Parapety							
2.2	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych							
2.3	Wywiezienie gruzu							
3	Wyposażenie							
	Kosztorys netto							
	VAT 23%							
	Kosztorys brutto							

Słownie:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU (ŚWIETLICY WIEJSKIEJ) NA POTRZEBY UTWORZENIA OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO W M. PLEBANKA NA DZ. NR EWID. 132/20 W GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Roboty wewnętrzne		
1.1	Hol		
1.2	Sala spotkań		
1.3	Toaleta dla niepełnosprawnych		
2	Roboty na zewnątrz		
2.1	Parapety		
2.2	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych		
2.3	Wywiezienie gruzu		
3	Wyposażenie		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie: