

Kosztorys ofertowy

Budowa chodników przy ul. Młodzieżowej w Odolonie - strona prawa						
Lp.	Nr spec.techn.	Opis	J.m.	Ilość	C.j.	Wartość
1		D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze				
1.1		D-01.01.01 - Roboty geodezyjne				
1.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,368		
1.1.2	D-01.01.01a	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	km	0,368		
1.2		D-01.02.02 - Zebranie humusu				
1.2.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 052,00		
1.2.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	1 052,00		
1.3		D-01.02.04 - Roboty rozbiórkowe				
1.3.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	64		
1.3.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	24		
1.3.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm	m2	35		
1.3.4	D-01.02.04	Wywóz gruzu pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	20,884		
1.3.5	D-01.02.04	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km Krotność = 9	t	20,884		
2		D-02.00.00 - Roboty ziemne				
2.1		D-02.01.01 - Wykopy				
2.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km lub na odkład: grunt kat. III	m3	261,97		
2.1.2	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - do odległości 5 km Krotność = 8	m3	526,385		
3		D-04.00.00 - Podbudowy				
3.1		D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
3.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	794		
3.2		D-04.02.01 - Warstwy odcinające				
3.2.1	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	794		
3.3		D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
3.3.1	D-04.04.02b	Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm	m2	356		

Kosztorys ofertowy

Budowa chodników przy ul. Młodzieżowej w Odolionie - strona prawa						
Lp.	Nr spec.techn.	Opis	J.m.	Ilość	C.j.	Wartość
4		D-05.00.00 - Nawierzchnie				
4.1		D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej				
4.1.1	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	438		
4.1.2	D-05.03.23a	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	356		
4.1.3	D-05.03.23a	Przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	21		
5		D-08.00.00 - Elementy ulic				
5.1		D-08.01.00 - Krawężniki				
5.1.1	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3	24,96		
5.1.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	312		
5.2		D-08.03.00 - Obrzeża				
5.2.1	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15	m3	26,19		
5.2.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementowa	m	582		
6		D-09.01.01 - Zieleń drogowa				
6.1	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	210,4		
6.2	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	1 052,00		
6.3	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	1 052,00		
7		D-10.00.00 - Roboty inne				
7.1		D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym				
7.1.1	D-10.10.01p	Zabezpieczenie i oznakowanie robót	km	0,368		