

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	16.000		
2	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	16.000		
3	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych wraz z przygotowaniem do powtórnego wbudowania	m	20.000		
4	KNNR 6 0101- 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	1217.400		
5	KNNR 6 0101- 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m ²	120.000		
6	KNNR 6 0104- 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	1337.400		
7	KNNR 6 0113- 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	120.000		
8	KNNR 6 0502- 03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	120.000		
9	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1217.400		
10	KNNR 6 0401- 01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	787.000		
11	KNNR 6 0401- 01	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	240.000		
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	66.755		
13	KNNR 6 0404- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	885.000		
14	KNR 2-31 0606-04 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych według KPED 01.31. podsypce cementowo-piaskowej w km 0+074, 0+551	m	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: