

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C Opoczki - Grabie od km 0+000 do Km 0+560

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) wraz z przewiezieniem drewna Zamawiającemu na odległość do 2km	szt.	16,00	- zł	- zł
2	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	16,00	- zł	- zł
4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m2	728,00	- zł	- zł
5	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów Krotność = 2	m2	112,00	- zł	- zł
6	Warstwy odszczające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	840,00	- zł	- zł
7	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	112,00	- zł	- zł
8	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	112,00	- zł	- zł
9	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	728,00	- zł	- zł
10	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	460,00	- zł	- zł
11	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	224,00	- zł	- zł
12	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	44,46	- zł	- zł
13	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	560,00	- zł	- zł
14	Źłeciki z prefabrykatów betonowych według KPED 01.31. podsypce cementowo-piaskowej w km 0+074, 0+551	m	6,00	- zł	- zł

WARTOŚĆ NETTO:	- zł
VAT 23%:	- zł
WARTOŚĆ BRUTTO:	- zł