


# **KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa ulicy Granicznej o długości 380 m  
w miejscowości Stawki**

**Zamawiający:** Gmina Aleksandrów Kujawski

**Opracował:** mgr inż.  Mariusz Żbikowski

**Data opracowania:** listopad 2016 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,380		
	<b>D.02.01.01</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1</b>				
2	D.02.01.01.13	Wykonanie wykopu mechanicznie z transportem urobku na odkład na odległość do 5km	m <sup>3</sup>	228		
3	D.02.01.01.21	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie bez transportu	m <sup>3</sup>	5		
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV-45232452-5</b>				
4	D.03.02.01.71	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	8		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY CPV 45233320-8</b>				
5	D.04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni drogi	m <sup>2</sup>	570		
6	D.04.01.01.21	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	55		
7	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod drogą	m <sup>2</sup>	570		
8	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami	m <sup>2</sup>	55		
9	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m <sup>2</sup>	2035		
10	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m <sup>2</sup> - warstwa wiążąca w ilości 03kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1980 2035		
11	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm pod zjazdami	m <sup>2</sup>	55		
12	D.04.03.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod jezdnią	m <sup>2</sup>	570		

13	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5cm pod jezdnią	m <sup>2</sup>	2035		
	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE BITUMICZNE CPV 45233220-7</b>				
14	D.05.03.05.13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca gr. 4cm	m <sup>2</sup>	1980		
15	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścierna gr. 4cm	m <sup>2</sup>	2035		
	D.03.01.03	<b>PRZEPUST POD KORONĄ DROGI Z RUR HDPE</b>				
16	D.03.01.03a	Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 40cm pod koroną drogi ze ściankami czołowymi	mb	9		
		<b>KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE</b>				
17	D.03.01.03	Wykonanie korytek ściekowych betonowych	mb	99		
		<b>GEOKRATA BETONOWA</b>				
18	D.03.01.03	Wykonanie geokraty betonowej wraz z humusowaniem i z obsiewem trawą	m <sup>2</sup>	240		
	D.10.00.00	<b>INNE ROBOTY</b>				
19	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	0,380		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:</b>						
<b>Podatek VAT:</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót:</b>						

**Słownie:**