

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa ulicy Granicznej o długości 380 m
w miejscowości Stawki**

Zamawiający: Gmina Aleksandrów Kujawski

Opracował: mgr inż. Mariusz Żbikowski

Data opracowania: listopad 2016 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,380		
	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
2	D.02.01.01.13	Wykonanie wykopu mechanicznie z transportem urobku na odkład na odległość do 5km	m ³	338		
3	D.02.01.01.21	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie bez transportu	m ³	5		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV-45232452-5				
4	D.03.02.01.71	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	8		
	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233320-8				
5	D.04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni drogi	m ²	570		
6	D.04.01.01.21	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów	m ²	55		
7	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod drogą	m ²	570		
8	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami	m ²	55		
9	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m ²	2035		
10	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m ² - warstwa wiążąca w ilości 03kg/ m ²	m ² m ²	1980 2035		
11	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm pod zjazdami	m ²	55		
12	D.04.03.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod jezdnią	m ²	570		

13	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5cm pod jezdnią wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	2035		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE CPV 45233220-7				
14	D.05.03.05.13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca gr. 4cm	m ²	1980		
15	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm	m ²	2035		
	D.03.01.03	PRZEPUST POD KORONĄ DROGI Z RUR HDPE				
16	D.03.01.03a	Wykonanie przepustu z rur HDPE o średnicy 40cm pod koroną drogi ze ściankami czołowymi	mb	9		
		KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE				
17	D.03.01.03	Wykonanie korytek ściekowych betonowych	mb	136		
		GEOKRATA BETONOWA				
18	D.03.01.03	Wykonanie geokraty betonowej wraz z humusowaniem i z obsiewem trawą	m ²	240		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
19	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	0,380		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

Słownie: