

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym -osiedle domków Obsługa geodezyjna 0.9	km km	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
2	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 579	m m	 579.000	 579.000
				RAZEM	579.000
3	KNR 2-01 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 579	m m	 579.000	 579.000
				RAZEM	579.000
4	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe 30	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 2-01 0308-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) Wykop pod szafkę oświetleniową 1	dół. dół.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie 582	m m	 582.000	 582.000
				RAZEM	582.000
7	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach 579m słupie 30m i szafce oświetleniowej 1m 610	m m	 610.000	 610.000
				RAZEM	610.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 174	m ² m ²	 174.000	 174.000
				RAZEM	174.000
9	KNR 5-10 0708-07	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 580 kg w gruncie kat.I-III 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
10	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
11	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup i rurę wysięgnika 110	m-1 przew m-1 przew	 110.000	 110.000
				RAZEM	110.000
12	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp typu LED (1 lampa w oprawie) w II-giej klasie ochronności 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
13	E - 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 31	szt. szt.	 31.000	 31.000
				RAZEM	31.000
14	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
15	KNR-W 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-10 0809-01	Montaż uziomów poziomych lub przew.uziem.przy głębok.wykopu 0.6 m w gruncie kat. I-II 582	m m	 582.000	 582.000
				RAZEM	582.000
17	KNR-W 5-10 0809-10	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 15	pomiar pomiar	 15.000	 15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
19	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 16	pomiar pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000

STANISŁAW STYCZYŃSKI
 87-700 Aleksandrow Kuj., ul. Zielona 2a
 Uprawniony do projektowania,
 nadzorowania i kierowania budowlami
 zakresie instalacji elektrycznych
 nr Nr 88-8386 E/20/84 WK