

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0101-01	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrystym -osiedle domków Obsługa geodezyjna 0,5	km km	 0.500	 0.500
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 76	m m	 76.000	 76.000
				RAZEM	76.000
3	KNR 2-01 0705-02	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 76	m m	 76.000	 76.000
				RAZEM	76.000
4	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentów prefabrykowanych pod słupy oświetleniowe 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-01 0308-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) Wykop pod szafkę oświetleniową 1	dól. dól.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie 76	m m	 76.000	 76.000
				RAZEM	76.000
7	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach 76m słupie 10m i szafce oświetleniowej 1m 87	m m	 87.000	 87.000
				RAZEM	87.000
8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 38	m ² m ²	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
9	KNR 5-10 0708-07	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 580 kg w gruncie kat.I-III 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
10	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
11	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup i rurę wysięgnika 40	m-1 przew m-1 przew	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
12	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp typu LED (1 lampa w oprawie) w II-giej klasie ochronności 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
13	E - 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 9	szt szt	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
14	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 5-10 0809-01	Montaż uziomów poziomych lub przew.uziem.przy głębok.wykopu 0.6 m w gruncie kat. I-II 89	m m	 89.000	 89.000
				RAZEM	89.000
17	KNR-W 5-10 0809-10	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 5	pomiar pomiar	 5.000	 5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	RAZEM 1.000	5.000 1.000
20	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 6	pomiar pomiar	RAZEM 6.000	1.000 6.000
				RAZEM	6.000

STANISŁAW SCYFANY
07-700 Aleksandrów Kł., ul. Zielona 2a
Uprawniony do projektowania,
nadzoru i kierowania budową
zakresu instalacji elektrycznych
nr. AN.2356-1/20/84 WK