

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2.000		
d.1	0119-03					
2	E-0510 0400-09	Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronnych dwudzielnych A110PS na głębokości do 1.1 m w gruncie kat. IV	m	35.000		
d.1						
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod jezdnią - rury o śr. 60 cm	m	10.000		
d.1	0605-08					
	analogia					
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2.000		
d.1	0605-05					
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
5	KNNR 6 0102-02	Koryta gr. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni i zjazdach	m ²	1559.000		
d.2						
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1559.000		
d.2						
7	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	1559.000		
d.2						
8	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15 cm	m ²	1559.000		
d.2						
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	8620.000		
d.2						
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	8120.000		
d.2						
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	7930.000		
d.2						
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe				
12	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocza z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	2967.000		
d.3						
	analogia					
13	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	14.000		
d.3						
14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	14.000		
d.3						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: