

Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>0.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
0.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	szt.	1		
<b>0.02.01.01</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1</b>				
0.02.01.01.21	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie bez transportu	m <sup>3</sup>	5		
<b>0.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY CPV 45233320-8</b>				
0.04.01.01.21	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	7,5		
0.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami	m <sup>2</sup>	7,5		
0.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m <sup>2</sup>	462,5		
0.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	462,5		
0.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami	m <sup>2</sup>	7,5		
0.04.03.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod jezdnią	m <sup>2</sup>	455		
0.04.03.02.24	Wyrównanie istniejącej podbudowy	m <sup>2</sup>	455		
<b>0.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE BITUMICZNE CPV 45233220-7</b>				
0.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna gr. 4cm	m <sup>2</sup>	462,5		
<b>0.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
0.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót z VAT:</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót:</b>					