


KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa ulicy Polanki o długości 95 m
w miejscowości Łazieniec**

Zamawiający: Gmina Aleksandrów Kujawski

Opracował: mgr inż.  Mariusz Żbikowski

Data opracowania: czerwiec 2017r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	szt.	1		
	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1				
3	D.02.01.01.21	Roboty ziemne poprzeczne wykonane ręcznie z transportem urobku na odległość do 5km	m ³	11,60		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV-45232452-5				
4	D.03.02.01.71	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	3		
	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233320-8				
5	D.04.01.01.11	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni drogi	m ²	338		
6	D.04.01.01.21	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni	m ²	167,60		
7	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami	m ²	11,60		
8	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod drogą	m ²	156,00		
9	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m ²	349,60		
10	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m ²	m ²	349,60		
11	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami	m ²	11,60		
12	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod jezdnią	m ²	156,00		
13	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5cm pod jezdnią	m ²	182		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE CPV 45233220-7				
14	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa ścieralna gr. 4cm	m ²	349,60		

	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
15	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						