

**Tabela robót ziemnych i wyrównania**  
**Budowa ulicy Polnej w Łazieńcu - etap 1**

Kilometraż	Grubość wyrównania [cm]			Wykopy		Nasypy		Wyrównanie	
	L	OŚ	P	Fw [m2]	Vw [m3]	Fn [m2]	Vn [m3]	Fk [m2]	Vk [m3]
0+002,60				1,95		0,01		0	
0+010,00				5,39	27,158	0,43	1,628	0	0
0+020,00				4,17	47,8	0,57	5	0	0
0+033,00				3,17	47,71	0,32	5,785	0	0
0+039,00				1,06	12,69	2,07	7,17	0	0
0+044,00				1,25	5,775	0,55	6,55	0	0
0+051,00				1,07	8,12	0,36	3,185	0	0
0+062,00				0,64	9,405	0,25	3,355	0	0
0+067,30				1,33	5,2205	0,15	1,06	0	0
0+067,30	1	6	5	1,04	0	0,15	0	0,16	0
0+070,00	8	8	11	0,46	2,025	0,03	0,243	0,36	0,702
0+076,70	7	6	11	0,21	2,2445	0,04	0,2345	0,35	2,3785
0+082,80	6	5	6	0,51	2,196	0,02	0,183	0,17	1,586
0+103,40	14	7	6	0,43	9,682	0,05	0,721	0,28	4,635
0+118,60	8	5	6	0,37	6,08	0,03	0,608	0,2	3,648
0+143,90	6	7	6	0,36	9,2345	0,02	0,6325	0,24	5,566
0+160,00	4	4	11	0,39	6,0375	0,04	0,483	0,22	3,703
0+172,70	8	5	8	0,25	4,064	0,04	0,508	0,28	3,175
0+198,10	8	7	10	0,47	9,144	0,02	0,762	0,25	6,731
0+228,10	8	6	6	0,6	16,05	0,02	0,6	0,19	6,6
0+248,00	9	6	8	0,45	10,4475	0,02	0,398	0,24	4,2785
0+259,80	11	6	9	0,42	5,133	0,02	0,236	0,27	3,009
0+270,00	9	8	7	0,37	4,029	0,01	0,153	0,31	2,958
0+285,20				1,52	14,364	0	0,076	0	2,356
0+295,00				1,36	14,112	0	0	0	0
RAZEM					278,72		39,57		51,33