

# Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa ulicy Polnej w miejscowości Łazieniec - etap 1</b>					
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-01.01.01 - Roboty geodezyjne</b>			
1.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,295	km km	0,295	0,295
				RAZEM	0,295
1.1.2	D-01.01.01a	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 0,295	km km	0,295	0,295
				RAZEM	0,295
<b>1.2</b>		<b>D-01.02.04 - Roboty rozbiórkowe</b>			
1.2.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 156	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	156,000	156,000
				RAZEM	156,000
1.2.2	D-01.02.04	Wywóz gruzu pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 156*0,12*2,5	t t	46,800	46,800
				RAZEM	46,800
1.2.3	D-01.02.04	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - do odległości 5 km Krotność = 9 46,8	t t	46,800	46,800
				RAZEM	46,800
<b>1.3</b>		<b>D-01.03.00 - Urządzenia obce</b>			
1.3.1	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z użyciem betonu C30/37 szybko wiążącego i pierścieni odciążających 10	szt. szt.	10,000	10,000
				RAZEM	10,000
1.3.2	D-01.03.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z użyciem betonu C30/37 szybko wiążącego 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
1.3.3	D-01.03.04a	Ułożenie rur osłonowych PVC śr. 125 mm wzdłuż drogi wykopem otwartym w gruncie kat. IV 44,2+60,3	m m	104,500	104,500
				RAZEM	104,500
<b>2</b>		<b>D-02.00.00 - Roboty ziemne</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-02.01.01 - Wykopy</b>			
2.1.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III <wg tabeli robót ziemnych> 278,72 <korytowanie pod zjazdy> 45*0,39 <dodatek na odsadzki> 295*0,06*0,39 <rowek pod krawężnik> 19*0,5*0,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	278,720 17,550 6,903 4,750	307,923
				RAZEM	307,923
2.1.2	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - do odległości 5 km Krotność = 8 307,923	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	307,923	307,923
				RAZEM	307,923
<b>2.2</b>		<b>D-02.03.01 - Nasypy</b>			
2.2.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami wraz z dostarczeniem piasku 39,57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39,570	39,570
				RAZEM	39,570
<b>3</b>		<b>D-04.00.00 - Podbudowy</b>			
<b>3.1</b>		<b>D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>			
3.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <nowa konstrukcja jezdni> 681 <zjazdy> 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	681,000 45,000	726,000
				RAZEM	726,000
<b>3.2</b>		<b>D-04.02.01 - Warstwy odcinające</b>			
3.2.1	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm <nowa konstrukcja jezdni> 681 <dodatek na odsadzki> 295*2*0,06 <zjazdy> 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	681,000 35,400 45,000	761,400
				RAZEM	761,400
<b>3.3</b>		<b>D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie</b>			
3.3.1	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 1470	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 470,000	1 470,000
				RAZEM	1 470,000

# Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3.2	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych kationową emulsją asfaltową 1470	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 470,000	 1 470,000
				RAZEM	1 470,000
<b>3.4</b>		<b>D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego</b>			
3.4.1	D-04.04.02b	Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm <nowa konstrukcja jezdni> 681 <dodatek na odsadzki> 295*2*0,06 <zjazdy> 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 681,000 35,400 45,000	  761,400
				RAZEM	761,400
3.4.2	D-04.04.02b	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 7 cm 51,33	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 51,330	 51,330
				RAZEM	51,330
<b>4</b>		<b>D-05.00.00 - Nawierzchnie</b>			
<b>4.1</b>		<b>D-05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
4.1.1	D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) <jezdnia> 1470 <zjazdy> 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 470,000 45,000	  1 515,000
				RAZEM	1 515,000
<b>5</b>		<b>D-06.00.00 - Roboty wykończeniowe</b>			
5.1	D-06.01.01	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm 122	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122,000	 122,000
				RAZEM	122,000
<b>6</b>		<b>D-07.00.00 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>			
<b>6.1</b>		<b>D-07.02.01 - Oznakowanie poziome</b>			
6.1.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubo-warstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
<b>6.2</b>		<b>D-07.02.00 - Oznakowanie pionowe</b>			
6.2.1	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych śred. 70 mm 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
6.2.2	D-07.02.01	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 13	szt. szt.	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
<b>6.3</b>		<b>D-07.06.01 - Ogrodzenia</b>			
6.3.1	D-07.06.01	Demontaż ogrodzeń - siatka wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych i panelach 11,9+25,1+22,4+18,7	m m	 78,100	 78,100
				RAZEM	78,100
6.3.2	D-07.06.01	Wznowienie ogrodzeń na granicy działki - siatka wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych i panelach 11,9+24,8+19,2+15,5	m m	 71,400	 71,400
				RAZEM	71,400
<b>6.4</b>		<b>D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe</b>			
6.4.1	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a 20	m m	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
<b>7</b>		<b>D-08.00.00 - Elementy ulic</b>			
<b>7.1</b>		<b>D-08.01.00 - Krawężniki</b>			
7.1.1	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 19*0,085	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,615	 1,615
				RAZEM	1,615
7.1.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 19	m m	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
<b>8</b>		<b>D-10.00.00 - Roboty inne</b>			
<b>8.1</b>		<b>D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym</b>			
8.1.1	D-10.10.01p	Zabezpieczenie i oznakowanie robót 0,295	km km	 0,295	 0,295
				RAZEM	0,295