

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele
ADRES INWESTYCJI : ul. Hiacyntowa, Rożno-Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski
INWESTOR : Gmina Aleksandrów Kujawski
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
BRANŻA : elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Łuszyński
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.09.2017

Data zatwierdzenia

mgr inż. Wiesław Łuszyński
12.09.2017
OSIĄGNIĘCIE

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Kabel YAKXS 4x70				
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	56*0,4*0,8	m ³	17,920	
			RAZEM	17,920
2 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV				
d.1	56*0,4*0,6	m ³	13,440	
			RAZEM	13,440
3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m				
d.1	56	m	56,000	
			RAZEM	56,000
4 Demontaż i montaż kabla				
d.1	46	m	46,000	
			RAZEM	46,000
5 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie				
d.1	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
6 Montaż mufy				
d.1	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
7 Dostarczenie kabla YAKXS 4x70				
d.1	10	m	10,000	
			RAZEM	10,000
2 Kabel YAKXS 4x120				
8	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	87*0,4*0,8	m ³	27,840	
			RAZEM	27,840
9 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV				
d.2	87*0,4*0,6	m ³	20,880	
			RAZEM	20,880
10 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m				
d.2	87	m	87,000	
			RAZEM	87,000
11 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie				
d.2	87	m	87,000	
			RAZEM	87,000
12 Montaż mufy				
d.2	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
13 Dostarczenie kabla YAKXS 4x120				
d.2	97	m	97,000	
			RAZEM	97,000
3 Przełożenie złącza kablowego				
14	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.3	3*0,4*0,8	m ³	0,960	
			RAZEM	0,960
15 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV				
d.3	3*0,4*0,6	m ³	0,720	
			RAZEM	0,720
16 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m				
d.3	3	m	3,000	
			RAZEM	3,000
17 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie				
d.3	3	m	3,000	
			RAZEM	3,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) -	szt.		
d.3	grunt kat.III	szt.	2,000	
2				
			RAZEM	2,000
19	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
d.3		m	3,000	
3				
			RAZEM	3,000
20	Demontaż i montaż złącza kablowego	kpl.		
d.3		kpl.	1,000	
1				
			RAZEM	1,000
21	Montaż mufy	szt.		
d.3		szt.	1,000	
1				
			RAZEM	1,000
22	Dostarczenie kabla YAKXS 4x70	m		
d.3		m	3,000	
3				
			RAZEM	3,000