

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Rudunki - Etap II 9+293
Kod CPV 4533140-2, Roboty, w, zakresie, budowy, dróg
Budowa m. Rudunki
Inwestor Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Rudunki - Etap II 9+293

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01 droga 9+293 0,08913	km	0,089
		razem	km	0,089
2.ROBOTY ZIEMNE				
2		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	372,500
3		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01 droga 9+293 163,24	m3	163,240
		razem	m3	163,240
3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIA				
4		Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Nr ST: 04.01.01	m2	372,500
5		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02	m2	372,500
6		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podspyce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05 droga 9+293 372,5	m2	372,500
		razem	m2	372,500
4.ELEMENTY ULIC				
7		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01 droga 9+293 203,5	m	203,500
		razem	m	203,500
5.INNE ROBOTY				
8		Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02 droga 9+293 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
9		Regulacja wysokościowa bram Nr ST: 035.02.02 droga 9+293 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
10		Remont przepustu droga 9+293 , średnicy 40 cm 8,5	m	8,500
		razem	m	8,500
11		Rozbiórka nawierzchni z kamienia Nr ST: 01.02.04	m2	12,000

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Rudunki - Etap II 9+293

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01	km	0,089		
2.ROBOTY ZIEMNE					
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	372,500		
3	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m3	163,240		
3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIA					
4	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Nr ST: 04.01.01	m2	372,500		
5	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02	m2	372,500		
6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05	m2	372,500		
4.ELEMENTY ULIC					
7	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,tawie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01	m	203,500		
5.INNE ROBOTY					
8	Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02	szt	1,000		
9	Regulacja wysokościowa bram Nr ST: 035.02.02	szt	3,000		
10	Remont przepustu	m	8,500		
11	Rozbiórka nawierzchni z kamienia Nr ST: 01.02.04	m2	12,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		Ogółem kosztorys			

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Rudunki - Etap II 9+293

Nr	Opis robót	Wartość
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2.ROBOTY ZIEMNE	
	3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIA	
	4.ELEMENTY ULIC	
	5.INNE ROBOTY	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys