

Tabela

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Plik :C:\Users\Geomazal\Desktop\aleksandrów 18mar14 projekt\projekt\rudunki eII 9398 ef.ulc
 Utworzony: dn.2015-02-02 godz.18:50:02

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+002,00	0,00	2,77						0,00
			5,45	0,00	13,97	0,00	13,97	
0+007,45	0,00	2,36						13,97
			17,35	0,00	34,25	0,00	34,25	
0+024,80	0,00	1,59						48,22
			28,40	0,00	58,50	0,00	58,50	
0+053,20	0,00	2,53						106,72
			19,70	0,00	60,16	0,00	60,16	
0+072,90	0,00	3,58						166,88
			19,94	0,00	59,62	0,00	59,62	
0+092,84	0,00	2,40						226,49
RAZEM				0,00	226,49	0,00		

Nadmiar WYKOP 226,49m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP