

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Rudunki - Etap II 9 + 398
Kod CPV 4533140-2, Roboty, w, zakresie, budowy, dróg
Budowa m. Rudunki
Inwestor Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Rudunki - Etap II 9 + 398

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01 droga 9+398 0,11248 + 0,05986 +0,09084	km	0,263
		razem	km	0,263
2.ROBOTY ZIEMNE				
2		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	1.129,000
3		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01 droga 9+398 174,95+102,26+826,49	m3	1.103,700
		razem	m3	1.103,700
3.PODBUDOWA ,NAWIERZCHNIA				
4		Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Nr ST: 04.01.01	m2	1.520,000
5		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02 nawierzchnia z kostki betonowej 1129 nawierzchnia z płyt azurowych 391	m2 m2	1.129,000 391,000
		razem	m2	1.520,000
6		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05 droga 9+398 1129	m2	1.129,000
		razem	m2	1.129,000
7		Nawierzchnie z płyt betonowych azurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem humusem Nr ST: 05.03.05 droga 9+398 391	m2	391,000
		razem	m2	391,000
4.ELEMENTY ULIC				
8		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01 droga 9+398 887,5	m	887,500
		razem	m	887,500
5.INNE ROBOTY				
9		Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02 droga 9+398 13	szt	13,000
		razem	szt	13,000
10		Remont przepustu droga 9+398 , średnicy 40 cm 6	m	6,000
		razem	m	6,000

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Rudunki - Etap II 9 + 398

Nr	Opis robót	Wartość
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2.ROBOTY ZIEMNE	
	3.PODBUDOWA ,NAWIERZCHNIA	
	4.ELEMENTY ULIC	
	5.INNE ROBOTY	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	