

Tabela

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
 Plik :C:\Users\Geomazal\Desktop\aleksandrów 18mar14 projekt\projekt\wołuszewo eI d4.ulc
 Utworzony: dn.2015-02-07 godz.00:39:38

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,00	0,82						0,00
0+017,20	0,00	0,51	17,20	0,00	11,42	0,00	11,42	11,42
0+034,40	0,00	0,73	17,20	0,00	10,65	0,00	10,65	22,07
0+046,60	0,00	0,45	12,20	0,00	7,18	0,00	7,18	29,25
0+084,40	0,00	0,79	37,80	0,00	23,44	0,00	23,44	52,69
0+099,10	0,00	0,75	14,70	0,00	11,32	0,00	11,32	64,01
RAZEM				0,00	64,01	0,00		

Nadmiar WYKOP 64,01m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP