

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I droga nr 3

Kod CPV 4533140-2, Roboty, w, zakresie, budowy, dróg

Budowa m. Wołuszewo

Inwestor Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I droga nr 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01 droga nr 3 0,09228	km	0,092
		razem	km	0,092
		2.ROBOTY ZIEMNE		
2		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	579,000
3		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01 droga nr 3 147,55	m3	147,550
		razem	m3	147,550
		3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE		
4		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02 pod kostkę betonową 417 pod płyty ażurowe 162	m2	417,000
			m2	162,000
		razem	m2	579,000
5		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05 droga nr 3 417	m2	417,000
		razem	m2	417,000
6		Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem humusem Nr ST: 05.03.05 droga nr 3 162	m2	162,000
		razem	m2	162,000
		4.ELEMENTY ULIC		
7		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01 droga nr 3 219,5	m	219,500
		razem	m	219,500
		5.INNE ROBOTY		
8		Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02 droga nr 3 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I droga nr 3

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01	km	0,092		
	2.ROBOTY ZIEMNE				
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	579,000		
3	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m3	147,550		
	3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE				
4	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02	m2	579,000		
5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05	m2	417,000		
6	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem humusem Nr ST: 05.03.05	m2	162,000		
	4.ELEMENTY ULIC				
7	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,tawie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01	m	219,500		
	5.INNE ROBOTY				
8	Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02	szt	6,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników(ciągi pieszko-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I droga nr 3

Nr	Opis robót	Wartość
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2.ROBOTY ZIEMNE	
	3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE	
	4.ELEMENTY ULIC	
	5.INNE ROBOTY	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	