

## Kosztorys ofertowy

Obiekt      Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników( ciagi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I Droga nr 1

Kod CPV    4533140-2, Roboty, w, zakresie, budowy, dróg

Budowa     m. Wołuszewo

Inwestor    Gmina Alekdandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

---

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników( ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I Droga nr 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01 droga nr 1 0,0721	km	0,072
		razem	km	0,072
		<b>2.ROBOTY ZIEMNE</b>		
2		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	266,500
3		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01 droga nr 1 71,25	m3	71,250
		razem	m3	71,250
		<b>3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE</b>		
4		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02 pod kostkę betonową 266,5	m2	266,500
		razem	m2	266,500
5		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podspyce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05 droga nr 1 266,5	m2	266,500
		razem	m2	266,500
		<b>4.ELEMENTY ULIC</b>		
6		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01 droga nr 1 162	m	162,000
		razem	m	162,000
		<b>5.INNE ROBOTY</b>		
7		Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02 droga nr 1 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
8		Rozbiórka nawierzchni z betonu i bruku Nr ST: 01.02.04	m2	20,000
9		Regulacja wysokościowa bram Nr ST: 035.02.02	szt	1,000

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I Droga nr 1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01	km	0,072		
<b>2.ROBOTY ZIEMNE</b>					
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	266,500		
3	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m3	71,250		
<b>3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE</b>					
4	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02	m2	266,500		
5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05	m2	266,500		
<b>4.ELEMENTY ULIC</b>					
6	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01	m	162,000		
<b>5.INNE ROBOTY</b>					
7	Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02	szt	3,000		
8	Rozbiórka nawierzchni z betonu i bruku Nr ST: 01.02.04	m2	20,000		
9	Regulacja wysokościowa bram Nr ST: 035.02.02	szt	1,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników( ciągi pieszko-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap I Droga nr 1

Nr	Opis robót	Wartość
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2.ROBOTY ZIEMNE	
	3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE	
	4.ELEMENTY ULIC	
	5.INNE ROBOTY	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	