

## Kosztorys ofertowy

Obiekt      Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników( ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap II droga nr 7

Kod CPV    4533140-2, Roboty, w, zakresie, budowy, dróg

Budowa     m. Wołuszewo

Inwestor    Gmina Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 , 87-700 Aleksandrów Kujawski

---

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników( ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap II droga nr 7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01 droga nr 7 0,08481	km	0,085
		razem	km	0,085
<b>2.ROBOTY ZIEMNE</b>				
2		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	426,000
3		Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01 droga nr 7 97,6	m3	97,600
		razem	m3	97,600
<b>3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE</b>				
4		Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02 pod kostkę betonową 323 pod płyty ażurowe droga nr 7 103	m2	323,000
		razem	m2	103,000
			m2	426,000
5		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05 droga nr 7 323	m2	323,000
		razem	m2	323,000
6		Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem humusem roga nr 7 103	m2	103,000
		razem	m2	103,000
<b>4.ELEMENTY ULIC</b>				
7		Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/tub z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01 droga nr 7 168	m	168,000
		razem	m	168,000
<b>5.INNE ROBOTY</b>				
8		Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02 droga nr 7 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
9		Przestawienie bramy i furtki Nr ST: 035,02.02 droga nr 7 brama 1 furtka 1	szt	1,000
			szt	1,000
		razem	szt	2,000

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników (ciągi pieszo-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap II droga nr 7

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą Nr ST: 01.01.01	km	0,085		
	<b>2.ROBOTY ZIEMNE</b>				
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m2	426,000		
3	Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość d wg Oferenta wraz z opłatą za utylizację Nr ST: 02.01.01	m3	97,600		
	<b>3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE</b>				
4	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: 04.06.02	m2	426,000		
5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru szarego , układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: 05.03.05	m2	323,000		
6	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem humusem Nr ST: 05.03.05	m2	103,000		
	<b>4.ELEMENTY ULIC</b>				
7	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej,ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,05 m3/mb z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: 08.01.01	m	168,000		
	<b>5.INNE ROBOTY</b>				
8	Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej Nr ST: 035.02.02	szt	2,000		
9	Przestawienie bramy i furtki Nr ST: 035.02.02	szt	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie dróg i chodników( ciągi pieszko-jezdne) w Gminie Aleksandrów Kujawski w m. Wołuszewo - Etap II droga nr 7

Nr	Opis robót	Wartość
	1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	2.ROBOTY ZIEMNE	
	3.PODBUDOWA,NAWIERZCHNIE	
	4.ELEMENTY ULIC	
	5.INNE ROBOTY	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	