

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,67	km	0,670	
				RAZEM	0,670
2	45231300-8	Roboty w zakresie budowy owdociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków			
2	KNR AT-11	Wykopy linowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu koparka 0,60 m ³	m ³		
d.2	0104-05	650*1,5*1,5	m ³	1462,500	
				RAZEM	1462,500
3	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0501-01	650*1,5	m ²	975,000	
				RAZEM	975,000
4	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wsłok o śr. zewn. 300 mm	m		
d.2	0408-05	30,5+16,5+50+38,5+53,5+36+35+21,5+32+14+52,5+25+30,5+45+38+40+50+19+22	m	649,500	
				RAZEM	649,500
5	KNR-W 2-18	Kanały polietylenowe łączone przez zgrzewanie dla odcinka tłocz- nego	m		
d.2	0420-01	4*4,5	m	8,500	
				RAZEM	8,500
6		Zakup i montaż przepompowni	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wsłok o śr. zewn. 200 mm - przy- kanaliki	m		
d.2	0408-03	60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
8	KNR 2-18	Kanały rurowe - obsypka	m ²		
d.2	0501-02	1,5*650	m ²	975,000	
				RAZEM	975,000
9	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w goto- wym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
d.2	0613-01	21	stud.	21,000	
				RAZEM	21,000
10	KNR 2-18	Studzienki ściekowe typu ciężkiego z gotowych elementów beto- nowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
d.2	0625-01	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNR 2-01	Mechaniczne zasypianie wykopów	m ³		
d.2	0230-01	1462,5-650*1,5*0,5	m ³	975,000	
				RAZEM	975,000
12	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-01	975	m ³	975,000	
				RAZEM	975,000
13	KNR 6 0113-05	Umocnienie gruntu z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	analogia	975	m ²	975,000	
				RAZEM	975,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.670		
2	45231300-8	Roboty w zakresie budowy owdociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków				
d.2	KNR AT-11 0104-05	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu koparka 0,60 m3	m ³	1462.500		
d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	975.000		
d.2	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm	m	649.500		
d.2	KNR-W 2-18 0420-01	Kanały polietylenowe łączone przez zgrzewanie dla odcinka tłoczego	m	8.500		
d.2	kalk. własna	Zakup i montaż przepompowni	szt	1.000		
d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki	m	60.000		
d.2	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - obsypka	m ²	975.000		
d.2	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	21.000		
d.2	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe typu ciężkiego z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	24.000		
d.2	KNR 2-01 0230-01	Mechaniczne zasypianie wykopów	m ³	975.000		
d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	975.000		
d.2	KNR 6 0113-05 analogia	Umocnienie gruntu z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	975.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: