

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1 Budynek zlołka				
1.1	Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 201 0122-0100	Pomiary przy wykopach fundam	100 m3	19,69
2 d.1.1	KNR 201 0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodza	m2	1 406,68
3 d.1.1	KNR 201 0126-0200	Usunięcie warstwy ziemi urodza	m2	7 033,40
4 d.1.1	KNR 201 0216-0100	Wykopy oraz przekopy wykonyw	m3	580,78
5 d.1.1	KNR 201 0211-0510	Roboty ziemne wykonywane kop	m3	419,19
6 d.1.1	KNR 201 0214-0100	Dopłata za każde dalsze rozpocz	m3	-
7 d.1.1	KNR 201 0230-0100	Przemieszczanie mas ziemnych u	m3	161,59
Razem dział Roboty ziemne				-
1.2	Fundamenty i ściany podziemia			
8 d.1.2	KNR 202 1101-0101	Podkłady na podłożu gruntowym	m3	22,95
9 d.1.2	KNR 202 0201-0103	Ławy fundamentowe betonowe	m3	-
10 d.1.2	KNR 202 0201-0303	Ławy fundamentowe betonowe	m3	69,76
11 d.1.2	KNR 202 0201-0403	Ławy fundamentowe betonowe	m3	-
12 d.1.2	KNR 202 0203-0303	Stopy fundamentowe betonowe	m3	4,50
13 d.1.2	KNR 202 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji - przygot	t	2,42
14 d.1.2	KNR 202 0602-0100	Izolacje przeciwwilgociowe pow	m2	185,69
15 d.1.2	KNR 202 0602-0200	Izolacje przeciwwilgociowe pow	m2	185,69
16 d.1.2	KNR 202 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe pow	m2	468,20
17 d.1.2	KNR 202 0603-0200	Izolacje przeciwwilgociowe pow	m2	468,20
18 d.1.2	KNRU 202 0618-0100	Izolacje przeciwwilgociowe pozi	m2	69,19
19 d.1.2	NNRKB 001 0137-01	Ściany budynków jednokondygn	m2	223,50
20 d.1.2	KNR 202 0609-0301	Izolacje cieplne i przeciwdźwięk	m2	-
21 d.1.2	KNRU 202 2608-0300	Docieplenie ścian budynków płyt	m2	107,40
22 d.1.2	KNRU 401 0641-0100	Izolacja pionowa ścian fundame	m2	107,40
Razem dział Fundamenty i ściany podziemia				-
1.3	Konstrukcja ścian zew. i wew.			
23 d.1.3	KNR 202 0116-0101	Ściany budynków wielokondygn	m2	1 126,70
24 d.1.3	KNR 202 0121-0301	Ścianki działowe z płytek z beto	m2	275,70
25 d.1.3	KNR 202 0122-0501	Kanały wentylacyjne na zaprawi	m	573,14
26 d.1.3	KNR 202 0121-0101	Ścianki działowe z płytek z beto	m2	28,00
27 d.1.3	KNR 202 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykow	m	27,60
28 d.1.3	KNNR 002 1902-0100	Docieplenie ścian budynków płyt	m2	42,90
29 d.1.3	KNR 202 0219-0502	Nakrywy żelbetowe attyk, ścian	m2	7,40
30 d.1.3	KNR 202 0290-0201	Zbrojenie konstrukcji - przygot	t	0,05
Razem dział Konstrukcja ścian zew. i wew.				-
1.4	Stropy ,schody i pozostałe elementy żelbetowe			
31 d.1.4	KNR 202 0216-0302	Płyty stropowe żelbetowe gęst	m2	4,10
32 d.1.4	KNR 202 0204-0203	Stopy fundamentowe żelbetowe	m3	0,20

33 d.1.4	KNR 202 0218-0211	Schody żelbetowe wykonane pr	m2	18,76
34 d.1.4	KNR 202 0218-0602	Dodatek za każdy 1 cm różnicy g	m2	131,32
35 d.1.4	KNR 202 0218-0702	Belki podestowe i kotwiące z be	m3	0,25
36 d.1.4	KNR 202 0212-1102	Wierce monolityczne, z betonu	m3	26,72
37 d.1.4	KNR 202 0214-0300	Stropy gęstożebrowe	m2	677,80
38 d.1.4	KNR 202 0216-0202	Płyty stropowe żelbetowe z bet	m2	4,80
39 d.1.4	KNR 202 0210-0303	Belki i podciągi żelbetowe z bet	m3	8,29
40 d.1.4	KNR 202 0208-0303	Słupy żelbetowe prostokątne, z	m3	1,81
41 d.1.4	KNR 202 0290-0212	Zbrojenie konstrukcji - przygot	t	1,33
Razem dział Stropy , schody i pozostałe elementy żelbetowe				-

1.5 Posadzka parteru				
42 d.1.5	KNR 202 1101-0720	Podkłady na podłożu gruntowym	m3	99,87
43 d.1.5	KNR 202 1101-0102	Podkłady na podłożu gruntowym	m3	49,43
44 d.1.5	KNR 202 0616-0202	Izolacje poziome z foli PE dwie w	m2	499,50
45 d.1.5	KNR 202 0609-0301	Izolacje cieplne i przeciwdźwięk	m2	499,50
46 d.1.5	KNR 202 0616-0202	Izolacje poziome z foli PE dwie w	m2	499,50
47 d.1.5	KNR 202 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod pos	m2	499,50
48 d.1.5	KNR 202 1102-0300	Dodatek lub potrącenie do wars	m2	1 498,50
Razem dział Posadzka parteru				-

1.6 Posadzka piętra				
49 d.1.6	KNR 202 0616-0202	Izolacje poziome z foli PE dwie w	m2	172,30
50 d.1.6	KNR 202 0609-0301	Izolacje cieplne i przeciwdźwięk	m2	172,30
51 d.1.6	KNR 202 0616-0202	Izolacje poziome z foli PE dwie w	m2	172,30
52 d.1.6	KNR 202 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod pos	m2	172,30
53 d.1.6	KNR 202 1102-0300	Dodatek lub potrącenie do wars	m2	516,90
Razem dział Posadzka piętra				-

1.7 Stropodach				
54 d.1.7	KNR 202 0616-0202	Izolacje poziome z foli PE na su	m2	515,00
55 d.1.7	KNR 202 0609-0301	Izolacje cieplne i przeciwdźwięk	m2	515,00
56 d.1.7	KNR 202 0609-0401	Izolacje cieplne i przeciwdźwięk	m2	2 575,00
57 d.1.7	KNR 023 2612-0500	Ocieplenie ścian budynków płyt	szt	101,40
58 d.1.7	KNR 202 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod pos	m2	515,00
59 d.1.7	KNR 202 1102-0300	Dodatek lub potrącenie do wars	m2	1 545,00
60 d.1.7		Folia dachowa PCV zgrzewalna	m2	515,00
61 d.1.7	NNRKB 006 0541-02	Obróbki blacharskie z balachy p	m2	84,15
62 d.1.7	NNRKB 006 0541-01	Obróbki blacharskie z balachy p	m2	-
Razem dział Stropodach				-

1.8 Tynki				
63 d.1.8	KNR 202 2008-0100	Tynki wewnętrzne, jednowarstw	m2	2 057,60
64 d.1.8	KNR 202 2008-0400	Tynki wewnętrzne, jednowarstw	m2	671,30
65 d.1.8	KNR 202 2008-0500	Tynki wewnętrzne, jednowarstw	m2	18,31
66 d.1.8	KNR 202 2103-0202	Podokienniki, półki, ludy i nakry	m	39,54
Razem dział Tynki				-

1.9	Klatka schodowe i korytarz wykończenie			
67 d.1.9	KNNR 002 1301-010	Balustrady schodowe z prętów sm		8,70
68 d.1.9	KNR 202 1118-0911	Posadzki z płytek gresu techniczn	m2	643,20
69 d.1.9	KNR 012 1120-0500	Cokoliki płytkowe z kamieni sztu	100 m	7,42
70 d.1.9	NNRKB 006 2810-05	Okładziny schodów z płytek kam	m2	16,70
71 d.1.9	KNNR 002 1402-030	Malowanie dwukrotne podłóży	m2	2 728,90
Razem dział Klatka schodowe i korytarz wykończenie				-

1.10	Elewacja			
72 d.1.10	KNR 202 1610-0200	Montaż i demontaż rusztowań r	100 m2	8,00
73 d.1.10	KNNR 002 1902-040	Docieplenie ścian budynków płyt	m2	777,40
74 d.1.10	NNRKB 006 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy pow	m2	72,41
75 d.1.10	KNR 023 0931-0100	Nałożenie na podłóże podkładow	m2	777,40
76 d.1.10	KNR 023 0931-0200	Wykonanie ręcznie cienkowarstw	m2	777,40
77 d.1.10	KNRU 202 1515-010	Malowanie dwukrotne tynków z	m2	777,40
Razem dział Elewacja				-

1.11	Stolarka okienna i drzwiowa			
78 d.1.11	KNR 019 1023-0400	Montaż okien uchylnych jednol	m2	1,95
79 d.1.11	KNR 019 1023-1100	Montaż okien rozwieranych i uch	m2	37,20
80 d.1.11	KNR 019 1024-0510	Montaż okien aluminiowych szk	m2	8,64
81 d.1.11	KNR 019 1024-0610	Montaż drzwi aluminiowych z w	m2	61,80
82 d.1.11		Drzwi EI 30 jednoskrzydłowe z o	m2	17,01
83 d.1.11	KNR 019 1024-0700	Montaż drzwi aluminiowych - pr	m2	5,61
84 d.1.11	KNR 019 1024-0800	Montaż drzwi aluminiowych szk	m2	7,26
85 d.1.11	KNR 019 1024-0800	Montaż drzwi aluminiowych szk	m2	6,72
86 d.1.11	KNRU 202 1201-040	Bramy segmentowe otwierane a	m2	9,00
87 d.1.11		Stolarka drzwiowa wewnętrzna	m2	80,85
Razem dział Stolarka okienna i drzwiowa				

1.12	Utwardzenie i zielen			
88 d.1.128	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamaneg	m2	320,78
89 d.1.128	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamaneg	m2	91,32
90 d.1.128	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamaneg	m2	2 537,28
91 d.1.128	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa	m2	320,78
92 d.1.128	NNRNKB 231 0511-0	Układanie nawierzchni placów z	m2	257,10
93 d.1.128	Kalkulacja własna	Nawierzchnia gumowa wykonan	m2	63,68
94 d.1.128	KNR 0221-0218-01	Ręczne rozścielenie ziemi urodz	m3	48,32
95 d.1.128	KNR 0221-0401-05	Wykonanie trawników dywanow	m2	483,13
96 d.1.128	KNR 0221-0302-05a	Sadzenie krzewów liściastych for	szt.	10,00
Razem dział Utwardzenie i zielen				-