

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Przebudowa drogi gminnej nr 160218C Plebanka - Słomkowo - CZĘŚĆ I

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,683
2	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	2524,5
3	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	4773
4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m2	2864
5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	2864
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm wykonane rozścielaczem oraz nawierzchnia zjazdów	m2	2864
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozścielaczem	m2	4773
8	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego	m2	406
9	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w iloci 10 dm3/m2	m2	6943
10	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w iloci 13 dm3/m2	m2	6943
11	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm na szer. 0,75 m	m2	2265,5