

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 160225C Opoki-Grabie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,053
2	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	3079,5
3	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	5874
4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m2	3256
5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	3256
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm wykonane rozścielaczem	m2	3256
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozścielaczem	m2	5874
8	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego	m2	362
9	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w iloci 10 dm3/m2	m2	8300
10	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w iloci 13 dm3/m2	m2	8300
11	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 12-16 mm w iloci 16 dm3/m2	m2	8300
12	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm na szer. 0,75 m	m2	2841,5