

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi gminnej nr 160215C Stawki - Konradowo - CZĘŚĆ I				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,081
2	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	1621,5
3	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	5045
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozścięciem	m2	5045
5	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów zkruszywa łamanego	m2	99
6	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w iloci 10 dm3/m2	m2	4575
7	KNNR 6 1002-03	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w iloci 13 dm3/m2	m2	4575
8	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm na szer. 0,75 m	m2	1594,5