

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi gminnej nr 160215C Stawki - Konradowo - CZĘŚĆ I				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,702
2	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	1053
3	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	3172
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozścielaczem	m2	3172
5	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów zkruszywa łamanego	m2	128
6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	2799
7	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2799
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa włązów nastudziennych	szt	17
9	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm na szer. 0,75 m	m2	1053