

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Służewo - CZĘŚĆ I				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,207
2	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	310,5
3	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III wraz z wykopem, materiałem i zasypianiem wykopu	m	98
4	ZN-97/TP S.A.-040 0719-0 analogia	Wykonanie złączy przelotowych na kablu XzTKMXpw 3x2x0,6	złącz.	2
5	ZN-97/TP S.A.-040 0719-0 analogia	Wykonanie złącza przelotowego na kablach do 5 par	złącz.	4
6	KNR 5-01 1310-05	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach	odc.	3
7	KNR 5-02 0201-1	Wykonanie przepustów rurą Arot PS50 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV	m	51
8	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	810
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm wykonane rozścielaczem	m2	264
10	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm wykonane rozścielaczem	m2	35
11	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozścielaczem oraz nawierzchnia zjazdów	m2	546
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	715
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboci 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	715
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa włązów nastudziennych	szt	4
15	KNNR 6 0113-02 analogia	Umocnione pobocze z kruszywa łamanego na szer. 0,75 m i grub. 20 cm	m2	310,5