

# **KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa ulicy Sportowej o długości 212 m  
w miejscowości Łazieniec**

**Zamawiający:** Gmina Aleksandrów Kujawski

**Opracował:** mgr inż. Mariusz Żbikowski

**Data opracowania:** listopad 2017 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>CPV 45100000-8</b>				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,212		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b> <b>CPV 45233320-8</b>				
2	D.04.01.01.21	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów	m <sup>2</sup>	237,61		
3	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami	m <sup>2</sup>	237,61		
4	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m <sup>2</sup>	1317,61		
5	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m <sup>2</sup> - warstwa wiążąca w ilości 03kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1317,61 1317,61		
6	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami	m <sup>2</sup>	237,61		
7	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod jezdnią wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1080,00		
8	D.04.03.02.24	Uzupełnienie pobocza szer. 0,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	125,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE BITUMICZNE</b> <b>CPV 45233220-7</b>				
9	D.05.03.05.13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca gr. 4cm	m <sup>2</sup>	1317,61		
10	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm	m <sup>2</sup>	1317,61		
	<b>D.03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> <b>CPV-45232452-5</b>				
11	D.03.02.01.71	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	8		
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
12	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	0,212		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:</b>						
<b>Podatek VAT:</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót:</b>						

**Słownie:**