

KOSZTORYS OTERTOWY

**Przebudowa drogi we wsi Przybranowo
o długości 470 m**

Zamawiający: Gmina Aleksandrów Kujawski

Opracował: mgr inż. Mariusz Żbikowski

Data opracowania: październik 2017 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,470		
	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233320-8				
2	D.04.02.01.11	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów	m ²	91,47		
3	D.04.03.01.12	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami	m ³	9,147		
4	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m ²	1971,47		
5	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m ²	m ²	1971,47		
6	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami	m ²	91,47		
7	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5cm pod jezdnią	m ²	320,00		
8	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod jezdnią	m ²	560,00		
9	D.04.03.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod jezdnią	m ²	1000,00		
10	D.04.03.02.24	Uzupełnienie pobocza szer. 0,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	410		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE CPV 45233220-7				
11	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm	m ²	1971,47		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
12	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	0,470		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						