

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej o długości 512 m
w miejscowości Kuczek**

Zamawiający: Gmina Aleksandrów Kujawski

Opracował: mgr inż. Mariusz Żbikowski

Data opracowania: styczeń 2018 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,512		
	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233320-8				
2	D.04.01.01.11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni drogi	m ²	1314		
3	D.04.01.01.21	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów	m ²	96		
4	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod drogą	m ³	131,4		
5	D.04.02.01.11	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami	m ³	9,6		
6	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m ²	2400		
7	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m ² - warstwa wiążąca w ilości 03kg/ m ²	m ² m ²	2400 2400		
8	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami	m ²	96		
9	D.04.03.02.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod jezdnią	m ²	1314		
10	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod jezdnią	m ²	990		
11	D.04.03.02.24	Uzupełnienie pobocza szer. 0,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	500		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE CPV 45233220-7				
12	D.05.03.05.13	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca gr. 4cm	m ²	2400		
13	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm	m ²	2400		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
14	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	0,512		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

Słownie: