

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 160229C Podgaj - Wólka

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,364
2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych wraz z wywozem poza teren budowy	m	6
3	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o rednicy 40 cm	szt	2
4	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane o rednicy 40 cm	m	12
5	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	2046
6	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	6120
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozścielaczem	m2	6120
8	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego	m2	338
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5564
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	5564
11	KNNR 6 0113-02 analogia	Umocnione pobocze z kruszywa łamanego na szer. 0,75 m i grub. 20 cm	m2	1857