

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi gminnej nr 160213C w miejscowości Zgoda - CZĘŚĆ I				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,435
2	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	2152,5
3	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III wraz z wykopem, materiałem i zasypianiem wykopu	m	133
4	ZN-97/TP S.A.-040 0719-0 analogia	Wykonanie złączy przelotowych na kablu XzTKMXpw 10x4x0,6	złącz.	4
5	ZN-97/TP S.A.-040 0719-0 analogia	Wykonanie złącza przelotowego na kablach do 5 par	złącz.	4
6	ZN-97/TP S.A.-040 0719-0 analogia	Wykonanie złącza rozgałęźnego na kablu do 5 par	złącz.	4
7	KNR 5-01 1310-05	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach	odc.	2
8	KNR 5-02 0201-1	Wykonanie przepustów rurą Arot PS50 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV	m	23
9	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	5600,7
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozścielaczem	m2	5600,7
10	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego	m2	151
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5026,5
12	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	5026,5
13	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa włązów nastudziennych	szt	19
14	KNNR 6 0113-02 analogia	Umocnione pobocze z kruszywa łamanego na szer. 0,75 m i grub. 20 cm	m2	1914,5