

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 160229C w miejscowości Podgaj - CZĘŚĆ I

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,794
2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych wraz z wywozem poza teren budowy	m	9
3	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o rednicy 60 cm	szt	2
4	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury karbowane o rednicy 60 cm wraz z odtworzeniem istniejącej nawierzchni	m	9
5	KNNR 6 1301-03 analogia	Ścięcie poboczy na szer. 0,75 m wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	2691
6	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III wraz z wykopem, materiałem i zasypaniem wykopu	m	186,5
7	ZN-97/TP S.A.-040 0719-0 analogia	Wykonanie złączy przelotowych na kablu XzTKMXpw 1x4x0,6	złącz.	2
8	KNR 5-01 1310-05	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach	odc.	1
9	KNNR 6 1301-03	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	7911
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm wykonane rozściełaczem	m2	7911
11	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego	m2	298
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	7192
13	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboci 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	7192
14	KNNR 6 0113-05	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 20 cm na szer. 0,75 m	m2	2523