

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160212C UL. PIASKOWEJ W ODOLIONIE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,80	- zł	- zł
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm i wywiezienie poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora do 10 km	m2	1505,40	- zł	- zł
3 d.1	KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie pni	m2	858,00	- zł	- zł
4 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącego hydrantu naziemnego i przekazanie go spółce "Algawa", montaż hydrantu podziemnego wraz z puszką i zasuwą oraz regulacja wysokościowa do projektowanej nawierzchni jezdni	kpl.	1,00	- zł	- zł
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						- zł
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
5 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km.	m2	4280,80	- zł	- zł
6 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane mechaniczne o grubości 10 cm	m2	4280,80	- zł	- zł
7 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na całej szerokości jezdni, skrzyżowań.	m2	4280,80	- zł	- zł
8 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora na odległość do 5 km.	m2	210,00	- zł	- zł
9 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m2	210,00	- zł	- zł
10 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na całej szerokości zjazdów.	m2	210,00	- zł	- zł
11 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4098,00	- zł	- zł
12 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań.	m2	4098,00	- zł	- zł
13 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4018,00	- zł	- zł
14 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 3 cm (warstwa cieralna) na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań.	m2	4018,00	- zł	- zł
15 d.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Umocnione pobocze kruszywem łamanym	m2	1000,50	- zł	- zł
16 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6,00	- zł	- zł
17 d.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	8,00	- zł	- zł
18 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8,00	- zł	- zł
19 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3,00	- zł	- zł
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						- zł
3	45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych				
20 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m	439,00	- zł	- zł
21 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o r.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) każdy następny kabel	m	226,00	- zł	- zł
22 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0719-02	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.łożonych w ziemi z zast.poj.łęczników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 20 parach	złszcz.	2,00	- zł	- zł

23 d.3	ZN-97/TP S.A.- 040 0719-02	Montaż złącz równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ulożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 20 parach	złszcz.	1,00	- zł	- zł
24 d.3	ZN-97/TP S.A.- 040 0719-01	Montaż złącz równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ulożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 10 parach	złszcz.	2,00	- zł	- zł
25 d.3	ZN-97/TP S.A.- 040 0606-05	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych	szt.	1,00	- zł	- zł
26 d.3	KNR 5-01 0802- 01	Montaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast.	szt.	1,00	- zł	- zł
27 d.3	ZN-97/TP S.A.- 040 0608-01	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą uderowa w gruncie kat. I-II , na głębokość 3m.	uziom.	1,00	- zł	- zł
28 d.3	KNR 5-02 1518- 01	Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej	pkt.	1,00	- zł	- zł
29 d.3	ZN-97/TP S.A.- 040 0606-05 analogia	Demontaż słupków rozdzielczych zakopywanych	szt.	1,00	- zł	- zł
30 d.3	KNR 5-01 0802- 01 analogia	Demontaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplast.	szt.	1,00	- zł	- zł
31 d.3	KNR 5-01 1310- 01	Pomiary końcowe prędem stałym kabla o 10 parach	odc.	1,00	- zł	- zł
32 d.3	KNR 5-01 1310- 02	Pomiary końcowe prędem stałym kabla o 20 parach	odc.	1,00	- zł	- zł
33 d.3	ZN-97/TP S.A.- 040 0705-02	Montaż złącz przelot.kabli wypełn. typu kanałowego ułożonych w ziemi z zast.pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu 2x2x0,5	złszcz.	9,00	- zł	- zł
34 d.3	KNR 5-02 0201- 10	Wykonanie przepustów rur PCWB r. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV	m	18,00	- zł	- zł
Razem dział: Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych						- zł
					WARTOŚĆ NETTO:	- zł
					VAT 23%:	- zł
					WARTOŚĆ BRUTTO:	- zł