

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.700		
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
2 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na powierzchni jezdni (km 0+000-0+250 i km 0+800 - 1+130), skrzyżowań i zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez inwestora	m ²	3172.000		
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań i zjazdów.	m ²	8630.600		
4 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	8630.600		
5 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na całej szerokości jezdni, skrzyżowań i zjazdów.	m ²	8630.600		
6 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	7812.400		
7 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań i zjazdów.	m ²	7812.400		
8 d.2	KNNR 6 0113-02 analogia	Umocnione pobocze kruszywem łamanym o szer. 0,75m	m ²	2302.500		
9 d.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	17.000		
10 d.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	17.000		
11 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5.000		
3	45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych				
12 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m	276.000		
13 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07 analogia	Wykopanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m	271.000		
14 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0501-07	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel) każdy następny kabel	m	90.000		
15 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0719-04	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ulożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 50 parach	złącz.	2.000		
16 d.3	ZN-97/TP S.A.-040 0719-04	Montaż złączy równoległ.kabli wypełnionych typu kanał.ulożonych w ziemi z zast.poj.łączników żył i termokurcz.osłon wzmocn. na kablu o 50 parach	złącz.	1.000		
17 d.3	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	1.000		
18 d.3	KNR 5-01 1310-05	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach	odc.	1.000		
19 d.3	KNR 5-02 0201-10	Wykonanie przepustów rurą PCWB śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV	m	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: