

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa ulicy Krętej we wsi Stawki i Zgoda
o długości 514 m**

Zamawiający: Gmina Aleksandrów Kujawski

Opracował: mgr inż. Mariusz Żbikowski

Data opracowania: marzec 2018 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,514		
	D.04.00.00	PODBUDOWY CPV 45233320-8				
2	D.04.02.01.11	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów i poszerzenia jezdni	m ²	512,50		
3	D.04.03.01.12	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami i poszerzeniami jezdni	m ³	51,25		
4	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m ²	2054,50		
5	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m ²	m ²	2054,50		
6	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami i poszerzeniami jezdni	m ²	512,50		
7	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod jezdnią	m ²	1542,00		
8	D.04.03.02.24	Uzupełnienie pobocza szer. 0,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	458,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE BITUMICZNE CPV 45233220-7				
9	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm	m ²	2054,50		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV-45232452-5				
10	D.03.02.01.71	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	15		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
11	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	0,514		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:						
Podatek VAT:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót:						

Słownie: