

# **KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi gminnej we wsi Goszczewo  
o długości 573 m**

**Zamawiający:** Gmina Aleksandrów Kujawski

**Opracował:** mgr inż. Mariusz Żbikowski

**Data opracowania:** marzec 2018 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>CPV 45100000-8</b>				
1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,573		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b> <b>CPV 45233320-8</b>				
2	D.04.02.01.11	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI pod konstrukcję nawierzchni zjazdów i poszerzenia jezdni	m <sup>2</sup>	1294,00		
3	D.04.03.01.12	Wykonanie warstwy odsączającej – podsypki piaskowej gr. 10cm pod zjazdami i poszerzeniami jezdni	m <sup>3</sup>	129,40		
4	D.04.03.01.12	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m <sup>2</sup>	2726,50		
5	D.04.03.01.22	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych drogi: - podbudowa tłuczniowa w ilości 0,4kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2726,50		
6	D.04.03.02.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdami i poszerzeniami jezdni	m <sup>2</sup>	1294,00		
7	D.04.03.02.24	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm pod jezdnią	m <sup>2</sup>	1432,50		
8	D.04.03.02.24	Uzupełnienie pobocza szer. 0,5m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	541,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE BITUMICZNE</b> <b>CPV 45233220-7</b>				
9	D.05.03.05.28	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna gr. 4cm	m <sup>2</sup>	2726,50		
	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
10	G.10.10.04.11	Geodezyjny pomiar powykonawczy	km	0,573		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:</b>						
<b>Podatek VAT:</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót:</b>						

**Słownie:**