

Remont boiska szkolnego, budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Ostrowąs

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego		
1.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) (pod ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i piłkochwyty)	dół.	24,0000
1.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,0850
1.3	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,0320
1.4		Dostawa i montaż piłkochwyków w wys. 6,0 m (słupki 80x80mm, dł. 7m, malowane chłolokauczikiem, siatka z polipropylenu, bezwęzłowa 8x8cm gr. 5mm)	m	86,0000
1.5	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3	3,8400
2		Dział: Bieżnia do skoku w dal wraz z piaskownicą		
2.1	KNR-W 2-01 0211-04	Niwelacja terenu pod bieżnię	m3	250,0000
2.2	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	97,7200
2.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	279,2000
2.4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	279,2000
2.5	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2	279,2000
2.6	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	149,0000
2.7	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej ET	m2	279,2000
2.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż belki do skoku w dal wraz z wykonaniem piaskownicy	szt.	1,0000
3		Dział: Wiata rowerowa		
3.1		Dostawa i montaż wiaty rowerowej	kpl.	1,0000
4		Dział: Elementy małej architektury		
4.1		Dostawa i montaż ławek	szt.	6,0000
4.2		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.	6,0000
5		Dział: Ogrodzenie i uporządkowanie terenu		
5.1	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	14,2200
5.2	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3	14,2200
5.3	KNR 2-02 1803-02	Montaż ogrodzenia panelowego, drut fi 4mm ocynkowane i lakierowane. Wysokość panela: 1730mm	m	410,0000
5.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż bramy przesuwnej	szt.	1,0000
5.5		Dostawa i montaż furtki jednoskrzydłowej o szer. 1,4m, z zamkiem i klamką	szt.	3,0000
5.6	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	2 200,0000