

Budowa bieżni i wiaty rowerowej w miejscowości Przybranowo

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Bieżnia do skoku w dal wraz z piaskownicą		
1.1	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	10,5000
1.2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	30,8000
1.3	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	30,8000
1.4	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2	30,8000
1.5	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	47,0000
1.6	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej ET	m2	30,8000
1.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż belki do skoku w dal wraz z wykonaniem piaskownicy	szt.	1,0000
2		Dział: Bieżnia okolna		
2.1	KNK 2-06 0806-01 - analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej	m3	78,4000
2.2	KNR-W 2-01 0211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	349,0000
2.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	349,0000
2.4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m2	349,0000
2.5	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m2	349,0000
2.6	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	215,3000
2.7	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej ET	m2	349,0000
3		Dział: Wiata rowerowa		
3.1		Dostawa i montaż wiaty rowerowej	kpl.	1,0000
4		Dział: Elementy małej architektury		
4.1		Dostawa i montaż ławek	szt.	4,0000
4.2		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.	4,0000
5		Dział: Ogrodzenie i uporządkowanie terenu		
5.1	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	49,0000
5.2	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3	8,4240
5.3	KNR 2-02 1803-02	Montaż ogrodzenia panelowego, drut fi 4mm ocynkowane i lakierowane. Wysokość panela: 1730mm	m	51,0000
5.4	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	1 151,0000